

**Replanificarea incaperilor la
Casa de Creatie de pe str.Stefan
cel Mare si Sfint nr.36. 02/20-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	347,70		
2	RpCF10 B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	13,54		
3	RCsB22 B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	4,20		
4	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,35		
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	45,10		
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	34,20		
7	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	231,10		
8	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 12 cm grosime k-1.5	m2	117,50		
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,04		
10	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	321,61		
11	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	232,58		
12	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	68,80		
13	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,80		

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	209,10		
		Capitolul 2. Casa de creatie (parter) Capitolul 2.1. Tavan				
15	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	162,30		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,30		
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	162,30		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,30		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,30		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,30		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,30		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,00		
		Capitolul 2.2. Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,83		
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	281,83		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,83		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	260,33		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,33		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,33		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,33		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,33		
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi	m2	21,50		

1	2	3	4	5	6	7
		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Capitolul 2.3. Pereti PGC				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,44		
33	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm)	m2	97,44		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,44		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,44		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,44		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,44		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,44		
		Capitolul 3. Scoala de muzica (parter) Capitolul 3.1. Tavan				
39	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	163,53		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,53		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	163,53		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,53		
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	163,53		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,53		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,53		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,53		
		Capitolul 3.2. Pereti				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,84		

1	2	3	4	5	6	7
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	325,84		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,84		
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	307,20		
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	307,20		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	307,20		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	307,20		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	307,20		
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	18,64		
		Capitolul 3.3. Pereti PGC				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,04		
57	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm)	m2	77,04		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,04		
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,04		
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,04		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,04		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,04		
		Capitolul 4. Demisol Capitolul 4.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	79,30		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,30		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,30		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,30		
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,30		
		Capitolul 4.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,40		
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,40		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,40		
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,40		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40		
		Capitolul 5. Timplarii				
73	CK23B	Ferestre PVC cu miez zincat min.1.5mm grosime (nereciclat clasa A cu geam termopan 5 camere) Valoarea U-1,7 (W/m2.k) 7buc-1.4x1.14; 26buc-1.45x1.15	m2	54,62		
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	38,87		
75	CK11C	Vitraliu din PVC nereciclat cu miez min 1.5mm grosime. Grosimea min.a peretilor profilelor PVC de clasa (A) Sticla dubla cu o distanta min.de 16mm (4-16-4).Realizat de o singura sticla de protectie. Element sandwichi, 24mm; 2.56*5.32-1buc	m2	13,62		
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; cu miez zincat min.1.5mm grosime (nereciclat clasa A profil cu 5 camere cu geam termopan cu Element sandwichi, 24mm) 2.07*0.97-1buc	m2	2,01		
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2	1,17		

1	2	3	4	5	6	7
78	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF Sponate 2.07*0.97	m2	32,23		
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu miez zincat min.1.5mm grosime (nereciclat clasa A profil cu 5 camere cu geam termopan cu Element sandwici, 24mm) 2.27*0.97-2buc	m2	4,42		
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu miez zincat min.1.5mm grosime (nereciclat clasa A profil cu 5 camere cu geam termopan)	m2	6,84		
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,56		
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,56		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,56		
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,56		
		Capitolul 6. Pereti si pereti despartitori				
85	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,97		
86	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata isover gr.10cm; Rw pina la 53dB, cu inaltimea pina la 4 m	m2	87,31		
87	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	7,37		
		Capitolul 7. Pardoseli Capitolul 7.1. Tip 1 (Demisol 3;5;6) S=79.27m2				
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,27		
89	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	79,27		

1	2	3	4	5	6	7
		de strat suport din mortar M 200, se adauga				
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	79,27		
91	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime	m2	-79,27		
92	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	79,27		
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC industrial 2.2-3.2mm lipit cu prenadez	m2	79,27		
		Capitolul 7.2. Tip 2 (Parter 6,7,8,11,12,13,14) S=156.79 m2				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	156,79		
95	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	156,79		
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	156,79		
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime	m2	-156,79		
98	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	156,79		
99	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC industrial 2.2-3.2mm lipit cu prenadez	m2	156,79		
		Capitolul 7.3. Tip 3 (Parter 2,3,4,18,19,20) S=88.51m2				
100	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,89		
101	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	88,51		

1	2	3	4	5	6	7
102	CA03G0 2	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5	m3	8,90		
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3)	m2	88,51		
104	CG22A4	Pardoseli din Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 3 cm	m2	-88,51		
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 150x150	kg	109,76		
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,51		
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	88,51		
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	88,51		
109	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime	m2	-88,51		
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	88,51		
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC industrial 2.2-3.2mm lipit cu prenadez	m2	88,51		
		Capitolul 7.4. Tip 4 (Parter,1,9,10,16,17) S=47.43m2				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,48		
113	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	47,43		
114	CA03G0 2	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual	m3	4,75		

1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5				
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3)	m2	47,43		
116	CG22A4	Pardoseli din Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 3 cm	m2	-47,43		
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 150x150	kg	61,70		
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,43		
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	47,43		
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,43		
		Capitolul 7.5. Tip 5 (Parter 1*;5) S=20.74 m2				
121	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3)	m2	20,74		
122	CG22A4	Pardoseli din Polistiren ciment expandat monolit (240kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 3 cm	m2	-20,74		
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR-1 150x150	kg	26,97		
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,74		
125	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	20,74		
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,74		
		Capitolul 7.6. Tip 6 (Parter Rampa) S=9.5 m2				

1	2	3	4	5	6	7
127	CA03G0 2	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5	m3	0,95		
		Capitolul 7.7. Tip 7 (Prag 1,2,3,4) S=15.2m2				
128	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,52		
129	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m B15	m3	1,52		
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 150x150	kg	18,85		
131	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,54		
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20		
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm	m2	12,30		
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2	4,20		
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,20		
		Capitolul 7.8. Tip 8 (Prag 15) S=12.3m2				
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,23		
137	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m B15	m3	1,50		
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 150x150	kg	15,26		
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,30		
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	12,30		
141	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	12,30		

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		Capitolul 8. Finisarea exterioara Capitolul 8.1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm				
142	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	173,00		
143	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,00		
144	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,00		
145	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K-2	m2	173,00		
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	328,69		
147	CK26D apl	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	24,00		
148	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	328,69		
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	328,69		
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00		
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2	328,69		
		Capitolul 8.2. Golurile ferestrelor si usilor.				

1	2	3	4	5	6	7
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,56		
153	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.30 mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	31,56		
154	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	31,56		
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,56		
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2	31,56		
		Capitolul 8.3. Finisarea soclului				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	22,74		
158	CF02B k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton K-2.5 (TOTAL 5 cm)	m2	22,74		
159	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	46,71		
160	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	46,71		
161	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой)	m2	50,11		
		Capitolul 8.4. Confectii metalice				
162	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	37,00		
163	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin	m	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
164	CK26D	Opritori de zapada din aluminiu	m	7,00		
165	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,80		
166	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	20,50		
167	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr 0.5mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,84		
168	CO07A	Balustrada metalica din oțel profilat, model obisnuit	kg	114,00		
169	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,12		
170	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de oțel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	58,00		
		Capitolul 9. Alcatuirea pereului				
171	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,40		
172	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,65		
173	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	5,65		
174	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m B15	m3	5,65		
		Capitolul 10. Copertine: Cp-1; Cp-2; Cp3.				
175	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Copertina (Tava profilata)	kg	76,48		
176	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08		

1	2	3	4	5	6	7
177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,82		
178	CK26B	Sort metalic 150x150 mm	m	7,30		
179	CK35B	Bulon M12 L=500 mm	buc	24,00		
		Capitolul 11. Diverse lucrari				
180	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	240,00		
181	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	420,00		
182	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	420,00		
183	TsI50A1 0	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	420,00		

Total:

Total	Lei
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %
Transportul materialelor	7,00 %
Achizitionare-depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. 02/20-C

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. 02/20-C

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Plan fundatie -1.600; - 2.400. (plansa 3,4)				
1	TsA07B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	2,56		
2	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,54		
3	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,87		
4	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,30		
5	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	140,70		
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,90		
7	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,29		
		Capitolul 2. Consolidare planseu - 0.100 ; (plansa 11)				
8	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	22,00		
9	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii si stilpi - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	buc	22,00		
10		Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	L	0,80		

1	2	3	4	5	6	7
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,80		
12	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	558,70		
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	4,02		
		Capitolul 3. Planseu +2.700; (plansa 7)				
14	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	5,00		
15	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,36		
16	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,70		
17	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	549,10		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	4,36		
		Capitolul 4. Stilp, St-1; St-2 (plansa 6)				
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,10		
20	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,60		
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,40		
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,80		

1	2	3	4	5	6	7
		marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				
		Capitolul 5. Nod "A", Plan pereti de soclu (plansa 5)				
23	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,00		
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	87,40		
		Capitolul 6. Consolidare gol de usa (plansa 10)				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	881,60		
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,89		
		Capitolul 7. Sarpanta				
27	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	24,05		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,20		

Total:

Total	Lei
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %
Transportul materialelor	7,00 %
Achizitionare-depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

**Replanificarea incaperilor la
Casa de Creatie de pe str.Stefan
cel Mare si Sfint nr.36. 0.2/2020-
EEF/IEI**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

**Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint
nr.36. 0.2/2020-EEF/IEI**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	70,000		
2	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	50,000		
3	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000		
Total			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de constructie				
4	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	600,000		
5	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	600,000		
6	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	40,000		
7	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000		
8	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	125,000		
9	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	125,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,100		
Total			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Achizitionare-depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Lucrari de montare				
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 730x352x138, ИПБ-х48з-1 36	buc	1,000		
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-100	buc	1,000		
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/6	buc	1,000		
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	1,000		
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30	buc	3,000		
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 730x352x138, ИПБ-х48з-1 36	buc	1,000		
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/40	buc	2,000		
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	6,000		
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30	buc	9,000		
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/10	buc	2,000		
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 310x335x130, ИПБ-12з-0 36	buc	1,000		
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/40	buc	1,000		
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	3,000		
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PC20-3ББ	100 buc	0,350		

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata In=16A IP54 PC20-3ББ	100 buc	0,040		
26		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	58,000		
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 18W IP31	100 buc	0,080		
28	08-03-593-6	Corp de iluminat HПП1302 IP54,75W	100 buc	0,040		
29	08-03-594-2	Corp de iluminat ДПО 1301 18W IP31	100 buc	0,050		
30	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W, IP31	100 buc	1,250		
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,000		
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	19,500		
33	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,300		
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	32,000		
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300		
36		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 100,00 0		
37		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 500,00 0		
38		Cablu BBГHГ-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	600,000		
39		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x6mm ²	m	30,000		
40	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	19,000		
41	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc	14,000		
42	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,500		
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300		
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
Total			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Achizitionare-depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 4. Utilaj				
45		Dulap IQPB-123-0 36 310x335x130	buc	1,000		
46		Automat BH32-3P-100	buc	1,000		
47		Automat BH32/3P/40	buc	3,000		
48		Automat BA47-29/1/B/6	buc	1,000		
49		Automat BA47-29/3/C/25	buc	1,000		
50		Automat ABДT-32/2/C16/30	buc	12,000		
51		Automat ABДT-32/2/C16/10	buc	2,000		
52		Automat BA47-29/1/B/10	buc	9,000		
Total			Lei			
Achizitionare-depozitare			1,20 %			

Total:

Total Lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. IVC

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. IVC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari la sistema de incalzire				
1	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	22,40		
2	RpIC18 A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	174,60		
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Calorifer din otel 22K 500x1000	buc	30,00		
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Calorifer din otel 22K 500x500	buc	2,00		
5	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	8,00		
6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PPR d- 20*3.4 fibra + Fiting PPR K=0.3 din costul tevii	m	240,00		
7	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR d- 32*5.4 fibra + Fiting PPR K=0.3 din costul tevii	m	26,00		
8	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord PPR 20x1/2' FE	buc	28,00		
9	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm Racord PPR 32x1/2' FE				
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur-retur BIANCHI 1/2"	buc	60,00		
11	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Robinet de balansare 1/2"	buc	4,00		
12	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Dezaerator automat 1/2"	buc	32,00		
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievscii)	buc	32,00		
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00		
15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramid	buc	150,00		
16	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-32mm	buc	12,00		
17	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-20mm	buc	80,00		
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00		
19	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	36,00		
20	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	36,00		
Total			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Achizitionare-depozitare			2,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Canalizare si Instalatii Sanitare				
21	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	20,00		
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00		
23	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
24	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
25	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00		
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	82,00		
27	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FI-FE	buc	8,00		
28	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00		
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
30	SE59A	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
32	RpSB25 A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00		
33	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
34	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00		
35	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,00		
36	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,00		
Total			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Achizitionare-depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

