

CAIET DE SARCINI
Pentru Licitatie deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizitiilor **Întretinere periodică și reparații la drumul local L672 R32, drum de acces spre s. Pelinei.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.1. Drum de acces spre s. Pelinei km0.00 pina 0.112- de la 0.136 pina 0.239 1.1.1. Lucrari de terasament.		
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	1,230
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	227,220
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,230
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,780
		1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere.		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din prundis.	m3	139,840
6	TsC04C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III	100 m3	1,400
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	223,560
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,400
		1.1.3. Reamenanjarea gratelor si capacelor la fintini.		

1	2	3	4	5
9	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	5,000
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,200
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000
		1.1.4. Amenajarea bordurei.		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 LA 30(h=10cm)	m3	14,200
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Br 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16	m	384,000
		1.1.5. Amenajarea sistemului rutier.		
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat de structura in covata drumului dim material demolat) hmediu =10cm	m3	102,120
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (strat de ranforsare din piatra split fr. 8-63 LA 30) hmediu =23cm	m3	246,850
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 63mm si d= 0 GA80, conform SR-EN 13242+A1 2008) h =20cm	m3	166,980
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (strat de fundatie din piatra split fr. mare 31.5-63 LA 30 conform SM-EN 13242-A1) h =16cm	m3	178,020
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr. 8- 31.5-mm LA 30) h =14cm	m3	153,200
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=2210m2 , 0.6l/m2 bitum	t	1,326

1	2	3	4	5
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschisu criblura BAD 22.4 SR EN 13108)	m2	2 210,000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=2210m2, 0.3l/m2 bitum	t	0,663
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 SR EN13108) h=4cm	m2	2 210,000
		1.2. Amenajarea intrarilor in curti.		
		1.2.1. Terasamente.		
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,480
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	267,600
25	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,480
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III la 30m	100m2	4,250
27	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,280
		1.2.2. Carosabil Tip I.		
28	DI110	Amenajarea stratului drenant (amestec de agregate cu D mai mare 63mm, conform SR-EN) H=10cm	m3	42,000
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	84,960

1	2	3	4	5
		split fr.8-63mm,LA/30, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=20cm)		
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic bI=424 m2, 0.6l/m2 bitum	t	0,254
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu clibitura BA 16 conform SR EN 13108)	m2	424,000

Întocmit: Dumitru CREȚU, șef interimar al Direcției construcții și drumuri