

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Colegiul de Medicina din m.Balti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii curente in blocul de studii a Colegiului de Medicina din m.Balti</b>		
		<b>1.1. Cabinetul de medicina intensiva-2</b>		
		<b>1.1.1. 1.2 Tavane</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600mm) , inclusiv sistemul-grila	m2	16,5200
		<b>1.1.2. 2.3 Pereti inclusiv tocurile in jurul ferestrelor si usilor</b>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,2000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2	50,2000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,2000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2	50,2000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,2000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,2000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,2000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	50,2000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Cu vosia lavabila de tip Euroton Lav		
10	CK26C	Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10.4200
		<b>1.1.3. 1.4 Pardosele</b>		
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16.5200
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,5200
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,5200
14	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,7000
		<b>1.1.4. Electricitate</b>		
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.0000
16	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.0000
17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20.0000
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2.0000
19	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20.0000
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0.0200
21		intrerupator unitar	buc	2.0000

1	2	3	4	5
22	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii. Panou LED- la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat sursa	100 buc	0,0300
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0500
24	pret de piata	Priza	buc	5,0000
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500
26	Pret de Piata	Cablu BBГ нГ(А)- LS-3*2,5	m	30,0000
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm- de creat resursa	100 m	0,2000
		<b>1.1.5. 1.6 Incalzire</b>		
28	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
29	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	5,0000
30	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200mm	buc	1,0000
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	8,0000
32	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu zn 1/2 MMM	buc	2,0000
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HERZ	buc	2,0000
34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m	25,0000

1	2	3	4	5
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"		
35	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1.0500	buc	2.0000
36	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
		<b>1.2. Cabinetul de terapie intensa N-3</b>		
		<b>1.2.1. 1.2 Tavane</b>		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600mm) , inclusiv sistemul-grila	m2	33,3700
		<b>1.2.2. 1.3 Pereti inclusiv tocurile in jurul ferestrelor si usilor</b>		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,4200
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,4200
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,4200
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Coeficient la manoperei=1,0000 Coeficient la pentru materiale=1,0000 Coeficient la utilajului=1,0000	m2	63,4200
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,4200

1	2	3	4	5
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63.4200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.4200
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsia lavabila de tip Euroton Lav	m2	63.4200
47	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13.3000
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	1.5000
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.0050	m2	1.5000
50	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereii - briu	m	18.0000
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate -in toae incaperile(weceuri-2buc,sala de simulare 1buc,dir adjunct-2buc, cabinet-1buc)	buc	1.0000
<b>1.2.3. 1.4 Pardosele</b>				
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33.3600
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.3600
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33.3600

1	2	3	4	5
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	33,3600
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	22,2000
<b>1.2.4. 1.5 Electricitate</b>				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
58	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000
59	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
60	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000
61	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
62	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5000
64	Pret de Piata	Cablu BBГ НГ(A)- LS-3*2.5	m	50,0000
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm- de creat resursa	100 m	0,5000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0200
67		intreruptor unitar	buc	2,0000

1	2	3	4	5
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0500
69	pret de piata	Priza	buc	10,0000
70	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	15,0000
71	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat lampa Cuart - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat sursa	100 buc	0,0600
72	pret de piata	Cablu canal , inclusiv montarea	m	40,0000
		<b>1.2.5. 1.6 Incalzire</b>		
73	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
74	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	5,0000
75	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200mm	buc	2,0000
76	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	8,0000
77	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu zn 1/2 MMM	buc	4,0000
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HERZ	buc	4,0000
79	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000

1	2	3	4	5
80	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1.0500	buc	4.0000
81	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4.0000
82	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4.0000
		<b>1.2.6. 1.7 Apa - Canalizare</b>		
83	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	1.0000
84	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"( in set)- medical se coordoneaza cu beneficiarul la montare	buc	1.0000
85	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- medical se coordoneaza cu beneficiarul la montare Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.0200	buc	1.0000
86	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	6.0000
87	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR ( K= 1.15 на фитинги)	m	2.0000
		<b>1.3. Cabinetul de ANATOMIE</b>		
		<b>1.3.1. 1.2 Tavane</b>		
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600mm) , inclusiv sistemul-grila	m2	34.5000



1	2	3	4	5
		<b>1.3.2. 2.3 Pereti inclusiv tocurile in jurul ferestrelor si usilor</b>		
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,8000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2	59,8000
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,8000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,8000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,8000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Cu vopsia lavabila de tip Euroton lav	m2	59,8000
97	CK26C	Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,4200
		<b>1.3.3. 1.4 Pardosele</b>		
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,5000
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,5000
100	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	34,5000

1	2	3	4	5
		uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1.0100		
101	CII4A	plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.0500	m	23.1500
<b>1.3.4. Electricitate</b>				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4.0000
103	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40.0000
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50.0000
105	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6.0000
106	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50.0000
107	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0.0200
108		intrerupator unitar	buc	2.0000
109	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED- la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat sursa	100 buc	0.0600
110	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0.0500
111	pret de piata	Priza	buc	4.0000
112	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ,	100 m	0.3500
113	Pret de Piata	Cablu BBГ нГ(A)- LS-3*2.5	m	20.0000
114	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm- de creat resursa	100 m	0.2000

1	2	3	4	5
		<b>1.3.5. 1.6 Incalzire</b>		
115	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2.0000
116	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	5.0000
117	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200mm	buc	2.0000
118	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 на фитинги)	m	8.0000
119	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu zn 1/2 MMM	buc	4.0000
120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HERZ	buc	4.0000
121	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65.0000
122	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1.0500	buc	4.0000
123	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pjna la 3/4"	buc	4.0000
124	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4.0000

1	2	3	4	5
		<b>1.3.6. Evacuaria gunoiului</b>		
125	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,0000
126	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000
		<b>1.4. Cabinetul de PEDIATRIE</b>		
		<b>1.4.1. 1.2 Tavane</b>		
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600mm) , inclusiv sistemul-grila	m2	15,7500
		<b>1.4.2. 2.3 Pereti inclusiv tocurile in jurul ferestrelor si usilor</b>		
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,4000
129	CD72S	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.0050	m2	3,6000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-Betoncontact	m2	49,4000
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,4000
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,4000
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,4000
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,4000

1	2	3	4	5
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49.4000
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Cu vrosia lavabila de tip Euroton Lav	m2	49.4000
137	CK26C	Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11.0000
<b>1.4.3. 1.4 Pardosele</b>				
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15.7500
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	15.7500
140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1.0100	m2	15.7500
141	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.0500	m	16,1000
<b>1.4.4. Electricitate</b>				
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
143	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000
144	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000
145	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
146	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000

1	2	3	4	5
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0.0200
148		intrerupator unitar	buc	2.0000
149	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED- la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat sursa	100 buc	0.0300
150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0.0500
151	pret de piata	Priza	buc	5.0000
152	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.3500
153	Pret de Piata	Cablu ВВГ нг(А)- LS-3*2.5	m	30.0000
154	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm- de creat resursa	100 m	0.2000
		<b>1.4.5. 1.6 Incalzire</b>		
155	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1.0000
156	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	5.0000
157	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200mm	buc	1.0000
158	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	8.0000
159	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18.0 mm inclusiv teu zn 1/2 MMM	buc	2.0000

1	2	3	4	5
160	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HERZ	buc	2,0000
161	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000
162	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000
163	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
164	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
		<b>1.5. Evacuaria gunoiului</b>		
165	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,0000
166	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000

