

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Visniovca, raionul Cantemir**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Visniovca, raionul Cantemir**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea drumului de acces pre gradinita cu pavaj (vibro-presat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia accesului spre grdinita din s. Visniovca, raionul Cantemir, L=182 m, b= 4,5 m, (din pavaj cu h= 8 cm).		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (80x4.5x0.5=180 m3)	100 m3	1,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,050
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km,	t	270,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,500
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,190
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,548
4	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,800

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,946
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,802
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,768
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=8 cm	m3	65,520
	7129020012800	Pavator	h-om	39,312
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,301
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	79,869
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,828
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,752
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,904
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,983
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorore, h=4 cm, sub beton la borduri, 373x0.04x0.4=5.97 m3	m3	5,970
	7129020012800	Pavator	h-om	8,358
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,582
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,298
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,039
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030
8	DE10B	Borduri prefabricate din beton, BP 100.30.15 pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	373,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,870
	7129020012800	Pavator	h-om	134,280
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	466,250

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,865
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	374,865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,103
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,721
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5 cm.	m3	40,950
	7129020012800	Pavator	h-om	47,093
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,685
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,265
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,942
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate, cujoare gri cu h=8 cm,vibro presat ,model- caramidă asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	819,000
	7129020012800	Pavator	h-om	475,184
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,940
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 310,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 810,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vobro presat, h=8 cm, model caramidă, culoare gri	m2	831,285
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,095
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,122
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,380
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	21,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,206
Total Reparatia accesului spre grdinita din s. Visniovca, raionul Cantemir, L=182 m, b= 4,5 m, (din pavaj cu h= 8 cm).				

1	2	3	4	5
		2. Parcare la linga gradinitacu dimensiunile 16x4 m, (din pavaj cu h= 8 cm).		
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,121
13	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,590
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,565
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,051
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=8 cm	m3	5,120
	7129020012800	Pavator	h-om	3,072
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,039
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,241
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,768
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,215
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,321
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,077

1	2	3	4	5
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h=4 cm, sub beton la borduri, 24x0.04x0.4=0.38 m3	m3	0,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,532
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,483
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,019
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,066
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,002
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
	7129020012800	Pavator	h-om	10,560
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,080
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	70,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,192
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	24,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5 cm.	m3	3,200
	7129020012800	Pavator	h-om	3,680
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,195
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,742
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,490
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,074
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate, cujoare gri cu h=8 cm,vibro-presat, model- caramidă, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	64,000
	7129020012800	Pavator	h-om	37,133

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,011
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	102,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	844,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vobro presat, h=8 cm , model- Caramida culoare gri.	m2	64,960
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,320
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,432
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,280
20	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,963
Total Parcare la linga gradinitacu dimensiunile 16x4 m, (din pavaj cu h= 8 cm).				

Total
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %
Total II3+Asigur
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %
Total II3+Asigur+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu