



**Renovarea unui tronson, la drum L 211 R20 -
Ciniseuti - Buciusca (s. Buciusca, beton armat)**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,8000
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon (10 cm)	100 m3	1,7500
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 500,0000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9000
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	118,0000
		Capitolul 2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000
8	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,0000
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,0000

1	2	3	4	5
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,8000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Conform SM SR EN 13043:2010) h= 10 cm	m3	28,0000
12	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20, conform SMEN 206+A1:2017 (350 m canal de evacuare)	m3	28,0000
13	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,63 m3)	m	150,0000
		Capitolul 3. Imbracamintea rutiera		
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (12 cm)	m3	210,0000
15	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje pentru turnarea betonului la drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri re folosibile inclusiv sprijinirile	m2	90,0000
16	RpAr16A	Lucrari de intretinere a sectoarelor (Pelicula tehnica)	m2	1 750,0000
17	CC03C	Montare plase sudate VR, 150*150 in 2 straturi (inclusiv canalele)	kg	5 250,0000
18	DA14A	Fundatie din beton C16/20, conform SMEN 206+A1:2017, la strazi, alei si platforme carosabile H = 150 mm	m3	263,0000
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (la 4m)	m	437,5000
20	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	437,5000
		Capitolul 4. Consolidarea acostamentilor cu piatra concasata		
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (Conform SM SR EN 13043:2010) h= 10 cm	m2	350,0000

Intocmit Sectia CGCD

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

