

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Drumul Schinoasei,134 -
136a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Retele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				
2	material	Pilon b/SV-9.5-2				
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ-53)				
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
5	material	Cablu SIP 5A2*16 mm2				
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
7	13	Clema Suport AI CA-1500				

1	2	3	4	5	6	7
8	20	Banda de montare F-19.07				
9	21	Clema pentru banda A-19				
10	Material	Clema RA-25				
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
13	material	Consola metalica cu un brat				
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
15	material	Cablu AVVG 3*2.5				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				

1	2	3
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu
		3. Utilaje
16	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt
		<i>Total</i>
		<i>Cheltuieli depozitare</i>
		Total Utilaje Inclusiv salariu

		Total	1
		TVA	2
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor
Drumul Schinoasei,134 - 136a

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				
	1	Muncitor				
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
2	material	Pilon b/SV-9.5-2				
	12398	Pilon b/SV-9.5-2				
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ-53)				
	1	Muncitor				
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) (Autocamion GAZ-53)				
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor				
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensor				
5	material	Cablu SIP 5A2*16 mm2				
	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
7	13	Clema Suport AI CA-1500				
	14	Clema Suport AI CA-1500				
8	20	Banda de montare F-19.07				
	20	Banda de montare F-19.07				
9	21	Clema pentru banda A-19				

1	2	3	4	5	6	7
	19	Clema pentru banda A-19				
10	Material	Clema RA-25				
	1287	Clema RA-25				
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
13	material	Consola metalica cu un brat				
	23	Consola metalica cu un brat				
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
15	material	Cablu AVVG 3*2.5				
	24	Cablu AVVG 3*2.5				
		3. Utilaje				
16	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Drumul Schinoasei, 134 -
136a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Retele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	
		Total manopera	

Materiale:

1.	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt
2.	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2
3.	12398	Pilon b/SV-9.5-2
4.	1287	Clema RA-25
5.	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95
6.	14	Clema Suport AI CA-1500
7.	19	Clema pentru banda A-19
8.	20	Banda de montare F-19.07
9.	23	Consola metalica cu un brat
10.	24	Cablu AVVG 3*2.5
		Total materiale de construcții

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) (Autocamion GAZ-53)
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
7.	031002	Autohidroascensor
8.	031050	Turle telescopice, 25 m
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m

10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
		Total utilaje de constructii

Total
TVA

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

