

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a strazii A. Mateevici, din or. Durlesti, mun. Chisinau, cu lungimea de 0.787 km.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,787
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,971
		1. Reparatia str. A. Mateevici		
		1.1. Constructia sistemului rutier		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm (k=0.8 pentru mecanizme)	m2	410,97
2	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	78,91
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,33
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	3,35
5	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6cm-strat de baza si 2cm-strat de egalizare	m2	5 137,10
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	1,284
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3	m2	5 137,10
8	pretul firmei	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	10,27
		1.2. Montarea bordurei 100x30x15cm		

1	2	3	4	5
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	31,08
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	518,00
11		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	3,63
		1.3. Drumuri laterale		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	25,98
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	433,00
14		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,60
15	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm (k=0.8 pentru mecanizme)	m2	1 013,00
16	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	194,50
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,81
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	23,70
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,24
20	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,70
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,24
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,659
23	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6cm-strat de baza si 2cm-	m2	1 013,00

1	2	3	4	5
		strat de egalizare		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m ²	t	0,253
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3	m ²	1 013,00
26	pretul firmei	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	2,03
		1.4. Constructia trotuarului		
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	574,00
28		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m ³	-16,64
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m ³	0,631
30	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	116,74
31	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m ³	0,631
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m ²	631,00
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111($\kappa=-2$)	m ²	-631,00
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=4cm)	m ²	631,00

1	2	3	4	5
		1.5. Ajustarea fintinilor		
35	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	43,00
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor) 43buc	m3	5,65
37	AcE07B	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor demontate anterior)	buc	43,00
		1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
38	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	21,00
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A900-18buc; indicatoare B700-8buc; indicatoare D-700-5buc	buc	31,00
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	82,28