

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din**
or.Durlesti

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	6,240		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,526		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	6,240		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,040		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 179,800		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	45,186		
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,240		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,246		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,025		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,496		
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)	100m2	24,970		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,791		
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma	100 m3	7,490		

	TsC03F1	cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	3,880		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,730		
13	TsI51A5	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	582,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,291		
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,880		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,397		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,016		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,552		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Decaparea structurii rutiere				
		Inclusiv salariu				
		3. Sistem rutier				
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-32 h=10cm (coeficientul de compactare k=1.20)	m3	249,700		
	7129020012800	Pavator	h-om	92,389		
	1421402200393	Amestec optimal pietris-nisip fr. 0-32mm	m3	299,640		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,930		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,204		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,743		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,986		
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=30m	m3	676,870		
	7129020012800	Pavator	h-om	406,122		
	1411122201646-8	Piatra sparta fr.8-32 mm LA30	m3	137,405		
	1411122201672-32	Piatra sparta fr.32-63 mm LA30	m3	825,105		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	101,531		

Total

Lei

Total Sistem rutier

Inclusiv salariu

4. Montarea pietrei de bordura

22

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta LA 30 fr. 8-32mm,
conform SM SR EN
13242+A1 (sub bordura)

m3

41,160

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

40,748

1411121220175
2

Piatra sparta fr.8-32mm

m3

47,334

4100126202818

Apa

m3

4,116

2912340002506

Compresor mobil motor ardere
interna, presiunea pina la 686 kPa
(7atm), 2,2 m3/min

h-ut

8,644

2592270004021

Compactor pe pneuri sau mecanic
150 - 200 kg

h-ut

17,287

23

DE10E

Borduri prefabricate din beton,
pentru trotuare PB100.30.15 pe
fundatie de beton monolit
C12/15XF2

m

686,000

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

116,620

7129020012800

Pavator

h-om

349,860

2663102100001
-1215

Beton clasa.C12/15 XF2

m3

36,358

2651122100024

Ciment portland P 40 saci S388

kg

2 401,000

1421102200513

Nisip sortat nespalat de riu si
lacuri 0,0-3,0 mm

m3

6,860

4100116202818

Apa pentru mortare si betoane

m3

4,116

2666122800284

Bordura beton pentru trotuare
dimensiuni 100*30*15

m

689,430

Total

Lei

Total Montarea pietrei de
bordura

Inclusiv salariu

5. Ajustarea capacelor la fintini

24

RpAcF34A

Demontarea capacelor la
camine

buc

20,000

7129090010600

Drenor-canalist

h-om

24,000

2952270007602

Tirfor 1,5 tf

h-ut

4,400

25

DI119

Fundatii monolite din beton la
edificiile artificiale (Beton
monolit C16/20)
Alte utilaje=1,030

m3

5,260

9310060019930

Muncitor

h-om

16,779

2663102100000
-1620

Beton C16/20

m3

5,365

2010102903495

Scinduri de rasinoase

m3

0,195

2922140007000

Macara

h-ut

2,319

26

AcE08B

Montarea placii de acoperire
prefabricata CPA 120/62.5/12,
Dext=1380(1200)mm,
Dint=625mm, M=385.00 kg
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020

buc

20,000