



1	2	3	4	5
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" rezistent la umiditate, cu confort acustic și stabilitate dimensională, grosimea 15 mm, inclusiv sistemul-grila, din seria Rockfon sau echivalent (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul la montare)	m2	55,0000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau echivalent - pereti si alte suprafete	m2	358,5600
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,7000
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau echivalent - la pereti si alte suprafete	m2	70,7000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe la tavane si alte suprafete	m2	70,7000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau echivalent - la pereti si alte suprafete	m2	358,5600
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	38,6000
		<b>Capitolul 3. Reparatie coridor - subsol</b>		
13	RpCJ35A	Desfaceri, curatiri partiale ale suprafetelor - pereti si tavane	m2	376,2000
14	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	35,7100
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	376,2000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj pereti si tavane	m2	376,2000

1	2	3	4	5
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau echivalent - la pereti si tavane	m2	376,2000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe la pereti si tavane	m2	376,2000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	376,2000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	376,2000
		<b>Capitolul 4. Reparatie birouri (se coordoneaza cu beneficiarul)</b>		
21	RpCJ35A	Desfaceri, curatiri pariale ale suprafetelor - pereti si tavane	m2	33,5000
22	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	12,5000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	33,5000
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj pereti si tavane	m2	33,5000
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau echivalent - la pereti si tavane	m2	33,5000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe la pereti si tavane	m2	33,5000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	355,5000
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau echivalent - la pereti si tavane	m2	355,5000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 5. Amenajare teritoriu. Sistem de drenaj exterior</b>		
29	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	580,0000
30	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite. Adincimea H=20 cm	m3	30,5000
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	35,0000
32	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,5000
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ( grosime 0,10)	m3	14,2000
34	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	9,8000
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m	45,0000
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime de 5 cm, vibropresat culoare sura	m2	135,0000
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (reinstalarea placilor de pavaj existente, de exclus din deviz placile de pavaj)	m2	480,0000
38	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Grunduirea cu praimer)	m2	65,0000
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat)	m2	65,0000
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Aplicativ-Rigola din mase plastice pentru drenaj 160x120x1000, cu	m	95,0000

1	2	3	4	5
		capacitatea sarcinii 3,0 tn a gratarului profil zincat		
41	TsH91A	Instalarea banci	buc	3,0000
42	Pretul firmei	Banci cu speteaza cu L=2m - modelul se coordoneaza cu beneficiarul pina la procurare	buc	3,0000
43	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,0000
44	Pretul firmei	Urna cu $V=32dm^3$ și scrumiera incorporata-modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	3,0000
45	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m	buc	15,0000
46	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	35,0000
47	Tr11AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	33,3000
48	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	33,3000
		<b>Capitolul 6. Reparatie scari exterioare. Consolidare</b>		
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,1500
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioară, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mată (Modelul gresiei și culoarea, la montare - se coordoneaza cu Beneficiarul)	m2	33,1500
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor -Betoncontact	m2	33,1500
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050, k=2	m2	33,1500
53	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	39,9000
54	pret de piata	Banda antiderapanta de calitate inalta, inclusiv instalarea, (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m	55,0000
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,8000

1	2	3	4	5
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - Betoncontact	m2	20,8000
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=0,5	m2	20,8000
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,8000
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,8000
60	RpCP45A	Demontarea balustrada existenta, inclusiv sticla	kg	150,0000
61	RpCP45A	Montare balustrada inclusiv sticla anterior demontata, k=4 la salariu	kg	150,0000
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1500
63	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina in culoarea existenta	t	0,1500
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	150,0000
66	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	175,0000
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,8000

1	2	3	4	5
68	CA03F	Beton C 20 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii si stilp	m3	3,6400

**NOTĂ:**

1. Gama culorilor, calitatea materialelor de construcții și dimensiunile acestora să fie coordonate cu beneficiarul.
2. Devizele-ofertă să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.