



CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor **Replanificare salon în sală de operații, secția Ortopedie , IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala de operatii		
		1.1.1. Pardosele		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,200
2	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent ,certificate igienic ,antistatica.Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	31,300
		1.1.2. Tavane		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
		1.1.3. Pereti		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,200
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,200
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,200
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,200
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului epoxidic intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,200

1	2	3	4	5
11	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, igienica, lavabila aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	52,200
12	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,800
		1.1.4. Goluri		
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,500
14	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	5,280
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,2x2,1 cu balamali deschide in ambele parti pendula	m2	2,520
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000
17	CK32Aapl	Storuri pentru ferestre din pinze -pelicula fumurie	m2	11,000
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
18	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
		1.2. Sala preoperatorie		
		1.2.1. Tavane		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000
		1.2.2. Pereti		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,000
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,000
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000
25	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului epoxidic intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,000
27	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, igienica, lavabila aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	42,000
28	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,110
29	CK32Aapl	Storuri pentru ferestre din pinze -pelicula fumurie	m2	4,000
		1.2.3. Lucrari tehnico-sanitare		
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000

1	2	3	4	5
31	SC05A	Chiuvea cu 3 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa sipicioare din inox H=850mm, cu miner chirurgical avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida -- fara prechiuvea	buc	1,000
32	SD04A	Baterie a mestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavoarsa spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-retinator de gips (pentru spital)	buc	1,000
34	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR PN20	m	6,000
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolat speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9	m	6,000
36	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
37	SD05A	Robinet de reglaj, dreapta cu coltar, montat inainte de armaturii de la obiecte sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
38		Cot PPR cu fixare d25x1-2	buc	6,000
39	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	3,000
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000
42	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc	3,000
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000
45	SA37I	Brata pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000
46	SA37F	Brata pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000
		1.3. Diverse		
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor in comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,000
48	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km -gunoi de constructie	t	9,000
		2. Lucraridemontare		
		2.1. Iluminat electric .Sala de operatii		
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	6,000

1	2	3	4	5
		inclisivtijelesigloburile		
50	RpEC01C	Montarealocului de lampa, executatingropat in zidarietencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sauelementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime	buc	3,000
51	RpEC04C	Montarealocului de priza, executatingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, spitale, scoli, camine, cazarme, dispensare, industriale pina la 7 m	buc	3,000
52	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparatpepivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставкаЗаказчикалampabactericida	100 buc	0,020
53	RpEE24A	Demontareaaparatelelectricepentrucurenttari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentrudesfiintaresauinlocuire, butonpentruactionare de la distanta)	buc	10,000
54	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montatseparatpesuspensii (bare), panou LED 40Wt	100 buc	0,060
55		Panou LED 40 WT	buc	6,000
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650	100 buc	0,050
57		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	5,000
58	RpEF07Dapl	Montarealampapentruoperatii -farapret	buc	1,000
59	IC42C	Suportisidispozitive de fixarepentrusustinereaconductelor, boilere, aparatesirecipienti, avindgreutateaintre 11 kg - 30 kg/ buc	kg	35,000
		2.2. Iluminatelectric .Salapreoperatorie		
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisivtijelesigloburile	buc	2,000
61	RpEC01C	Montarealocului de lampa, executatingropat in zidarietencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sauelementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime	buc	1,000
62	RpEC04C	Montarealocului de priza, executatingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, spitale, scoli, camine, cazarme, dispensare, industriale pina la 7 m	buc	1,000
63	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparatpepivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставкаЗаказчикалampabactericida	100 buc	0,010
64	RpEE24A	Demontareaaparatelelectricepentrucurenttari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentrudesfiintaresauinlocuire, butonpentruactionare de la distanta)	buc	4,000
65	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montatseparatpesuspensii (bare), panou LED 40Wt	100 buc	0,020
66		Panou LED 40 WT	buc	2,000
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		inchisa,C16-122-650		
68		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	2,000
69		Cablu VVG 3x2.5	m	50

Şef Serviciu Mentenanță,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu

Şef serv. termoteh. 
 Şef serv. reparatii 