

Investitor
Obiect

**Reparatia cladirii administrative multifunctionale si
amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul
Straseni, numarul cadastral 8018110280**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Retelele de electricitate
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Montarea rețelilor de electricitate		
1	RpEG07 A	Montarea panoului de evidenta BZUM-TF200, pe perete sau in nisa	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
2	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit MT-831 380/3* 220V 5(60)A	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,3400
3	08-01-00 6-3	Transformator de curent, tensiune, kV: 150/15A	set	
	1	Muncitor	h-om	26,3000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,6100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,9000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,9000
	1019852	Vopsea	kg	1,8000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900
4	08-03-52 6-1	Intrerupator automat, In=160A, BA 57-35/3P, Im=800A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
5	RpEE15 B	Montarea - limitat supratensiune OPS1-C 3P	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200

1	2	3	4	5
6	08-02-47 2-7	Conductor izolat autoportant SIP2A 3x50+70	100 m	
	1	Muncitor	h-om	21,3000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600
7	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema de ancora PA-1500	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	47,0000
	5009368	Cleme de ancora PA-1500	buc	102,0000
8	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema suport CS 10-3	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	47,0000
	50093681	Cleme suport CS 10-3	buc	102,0000
9	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema conexiune PC 16-95	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	47,0000
	50093682	Cleme conexiune PC 16-95	buc	102,0000
10		Banda inox F 207	m	
	11	Banda inox F 207	m	1,0000
11		Scoabe pentru banda SG20	buc	
	101	Scoabe pentru banda SG20	buc	1,0000
12	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-LS 3x2.5	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700
	313013481 7425	Cablu din cupru sau aluminiu VVG ng-LS 3x2.5	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
13	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-LS 3x1.5	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700
	313013481 7415	Cablu din cupru sau aluminiu VVG ng-LS 3x1.5	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
14	08-02-41	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	

1	2	3	4	5
	2-3	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2		
	1	Muncitor	h-om	7,8600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500
15		Cablu VVGng LS 5x6 mm2	m	
	313001338 17456	Cablu VVGng (A) LS 5x6mm	m	1,0000
16		Cablu VVGng (A) LSL 5x10 mm2	m	
	313001381 74510	Cablu VVGng (A) LS 5x10mm	m	1,0000
17		Cablu VVGng (A) LS 5x16mm2	m	
	313001381 74515	Cablu VVGng (A) LS 5x16mm	m	1,0000
18	RpEA01 B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=32 mm	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500
	252121670 432	Tub PVH PND d=32	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
19	RpEA01 B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25 mm	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500
	252121670 4225	Tub PVH PND d=25	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
20	RpEA01 B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20 mm	m	

1	2	3	4	5
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500
	252121670 4220	Tub PVH PND d=20	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
21	RpEA01 B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4500
	252121670 4216	Tub PVH PND d=16	m	1,0200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
22	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, metal RZ-TH42	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
	266112280 3601	Tub flexibil metal RZ-TH 42	m	1,0200
23	RpEO02 A	Montarea papucului cablu IG50	buc	
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 1452	Papuc cablu IG50	buc	1,0000
24	RpEO02 A	Montarea papucului cablu IG70	buc	
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 14523	Papuc cablu IG70	buc	1,0000
25	RpEO02 A	Montarea papucului cablu IG16	buc	
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 14526	Papuc cablu IG16	buc	1,0000
26	RPEG07 A	Montarea panoului de distributie PR-2 IP54 aplicabil metalic	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000

1	2	3	4	5
27	RPEG07 A	Montarea panoului de distributie ROS-11 IP54 aplicabil PVC	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
28	RPEG07 A	Montarea panoului de distributie IIQBP-35 incorporabil metal	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
29	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C6	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 0020	Intrerupator-automat modular BA47-29M 1P C6	buc	1,0000
30	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C10	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 002110	Intrerupator-automat modular BA47-29M 1P C10	buc	1,0000
31	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C16	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00116	Intrerupator-automat modular BA47-29M 1P C16	buc	1,0000
32	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C16	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00316	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C16	buc	1,0000
33	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C25	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 003165	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C25	buc	1,0000
34	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M3P C32	buc	
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,7200

1	2	3	4	5
	1520			
	111100010 0026	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C32	buc	1,0000
35	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C40	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00210	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C40	buc	1,0000
36	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C50	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 002113	Intrerup.automat BA47-29M-3P C50	buc	1,0000
37	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C63	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 0031653	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C63	buc	1,0000
38	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C100	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00311000	Intrerupator-automat modular BA47-29M 3P C100	buc	1,0000
39	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferintiall AVDT32 B16 0,01A 2P	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00202	Intrerupator-diferintial AVDT32 B16 0.01A 2P	buc	1,0000
40	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferintiall AVDT32 C16 0,03A 2P	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 00203	Intrerupator-diferintial AVDT32 C16 0.03A 2P	buc	1,0000
41	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferintial BD1-63 63A 0.3A 4P	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
	111100010 002023	Intrerupator-diferintial BD1-63 63A 0,3A 4P	buc	1,0000
42	RpEO02	Montarea bara de nul si PE pu amenajare	buc	

1	2	3	4	5
	A	pe sina DIN KASAN MG02 160A		
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 14527	Bara de nul KASAN MG02 160A	buc	1,0000
43	RpEG06 A	Montarea cutiei de distributie cu capac MG 1966 IP40 118*96*70mm	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500
	287527731 3001	Cutie de distributie cu capac MG1966 IP40 118*96*70mm	buc	1,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
44	08-03-59 1-8	Priza unitara cu capac 2P+PE, UNICA BASIC 16A IP44	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	43,2000
	101910346 0	Priza unitara cu capac 2P+PE, IP44 UNICA BASIC 16A	buc	100,0000
45	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 unitar	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010 00241	Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44	buc	1,0100
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
46	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 dublu	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010 00241	Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44	buc	1,0100
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
47	RpEO02 A	Montarea conexiune Forbox KASAN JH-03 6mmp	buc	
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 14523	Papuc cablu IG70	buc	1,0000
48	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, complet echipate LED HL-043 50W IP44	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	287527440 0501	Corp de iluminat cu lampi LED HL-043-50W IP44	buc	1,0000

1	2	3	4	5
49	08-03-59 4-14	Corp de iluminat LED, neliniar 16W, 1520Lm, IP40, CARLA/SQ	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	267,0000
	287527400 5017	Corp de iluminat LEDneliniar CARLA/SQ 16W IP40 1520 lm	buc	100,0000
50	08-03-59 4-14	Corp de iluminat LED, liniar HL2001L-14W, 1260Lm, IP40,	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	267,0000
	287527400 50117	Corp de iluminat LED liniar HL2001L-14W IP40 1260 lm	buc	100,0000
51	08-03-59 4-14	Corp de iluminat LED, liniar MEDUSA-18W IP65 1135lm	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	267,0000
	287527400 50127	Corp de iluminat LED liniar MEDUSA-18W IP65	buc	100,0000
52	08-03-59 4-14	Corp de iluminat LED, liniar star-50 50W IP20 4200lm	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	267,0000
	287527400 50137	Corp de iluminat LED liniar star-50 50w ip20 4200LM	buc	100,0000
53	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat - autonom „WC,, cu UPS „S504,, 90min	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	287527440 05011	Corp de iluminat autonom „WC cu UPS „S504,, 90min	buc	1,0000
54	RpEO02 A	Montarea bara DIN32	buc	
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000
	316216520 145217	Bara DIN32	buc	1,0000
55	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	7,8600
56		Conductor PB1-4 galben/verde	m	
	313001381 101	Conductor PB1-4 galben/verde	m	1,0000
57	11-05-00 1-02	Rele REK 77/4 220V	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1700

1	2	3	4	5
58	RpEH01 A	Montarea prizei de pamint	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,6300
	271060230 0000	Otel beton AIII diam. 16 mm	kg	14,2200
	271070343 4305	Otel beton AIII diam. 12mm	kg	7,9900
	271060345 4575	Otel lat 25x4 mm	kg	3,1200
	287411580 1186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150
59	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton FERRO 1,5kW 250V	buc	
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	1,0000
		2. Utilaj		
60	Pret de piata	Panou de evidenta BZUM-TF200	buc	
	161616	Panou de evidenta BZUM-TF63	buc	1,0000
61	Pret de piata	Contor electric MT-831 380/3* 220V 5(60)A	buc	
	1616161	Contor electric MT-831 380/3* 220V 5(60)A	buc	1,0000
62	Pret de piata	Transformator de curent, tensiune, kV: 150/15A	set	
	1019100	Transformator de curent 150/15A	buc	1,0000
63		Intrerupator automat BA57-35/3P/In=160A, Im=800A	buc	
	111100010 00213	Intrerup.automat BA57-35/3P/In=160A, Im=800A	buc	1,0000
64	Pret de piata	Montarea - limitat supratensiune OPS1-C 3P	buc	
	111100010 0031663	Limitat supratensiune OPS1-C 3P	buc	1,0000
65		Conductor din cupru cu izolatie din PVC, autoportant SIP2A 3x50+70	m	
	313001381 101	Conductor PB1-4 galben/verde	m	1,0000
66	Pret de piata	Panou de distributie PR-1 IP54 metalic	buc	

1	2	3	4	5
	161616161	Panou de distributie PR-1 IP54 metalic	buc	1,0000
67	Pret de piata	Panou de distributie ROS-11 IP54 PVC	buc	
	161616161 16	Panou de distributie ROS-11 IP54 PVC	buc	1,0000
68		Panou de distributie IIPB-36 incorporabil metal	buc	
	11112220 00040165	Panou de distributie IIPB-36 incorporabil metal	buc	1,0000
69		Releu intermediar modular REK77/4/220V	buc	
	111100010 00	Releu intermediar modular REK77/220V	buc	1,0000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (.)
(funcția, semnătura)