

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: *Primăria s. Slobozia-Șirăuți*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria s. Slobozia-Șirăuți*
3. Obiectul achizițiilor: *Reparația capitală la Caminul Cultural, Acoperiș, s. Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni*

### Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Acoperis</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	740,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	740,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 30%	m2	222,00
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,00
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,32
6	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( K = 0,008m3/m2 )	m2	740,00
7	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,40
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	740,00
Total:				

Data, \_\_\_\_\_ "

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)