

**Extinderea sistemului de alimentare
cu apa a satului Camenca, raionul
Glodeni.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta Nr. 2-2

Bransamente

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1	Pret de piata	Apometru, D=1/2"	buc	140,0000
	2875277324200	Apometru, D=1/2"	buc	140,0000
2	Pret de piata	Filtru, D=1/2"	buc	140,0000
	2875277324201	Filtru, D=1/2"	buc	140,0000
Total				
Chetuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				
		2. Lucrari de montare		
3	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	140,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	140,0000
4	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Coeficient manopera 0.2)	buc	140,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,4000
Total				
CAS				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari de constructie		
		3.1. Lucrari de terasamente		
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	6,9000

1	2	3	4	5
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	30,2910
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	41,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,4600
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	38,4300
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	64,5750
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	189,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,5900
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	189,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,9000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,7800
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,2102
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,7800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,1596

1	2	3	4	5
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	45,0754
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,6400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4400
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	102,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5536
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2304
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2560
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		3.2. Conducte si accesotii		
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=110 mm - 25 mm)	buc	30,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	36,0000
	2523156713110	Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=110 mm - 25 mm	buc	30,3000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	32,4000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	32,4000
16	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=90 mm - 25 mm)	buc	325,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	325,0000
	252315678	Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=90 mm - 25 mm	buc	328,2500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	260,0000

1	2	3	4	5
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	260,0000
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=63 mm - 25 mm)	buc	115,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	92,0000
	252315679	Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=63 mm - 25 mm	buc	116,1500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	69,0000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	69,0000
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa electrofuziune PE100, SDR11, D=25 mm)	buc	140,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	112,0000
	2523156713811	Mufa electrofuziune PE100, SDR11, D=25 mm	buc	141,4000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	84,0000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	84,0000
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm). (Exclus banda de avertizare)	m	1 400,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	50,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2000
	2521216710002 4	Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m	1 442,0000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	56,0000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	56,0000
20	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. (Conducta, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m	1 400,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	56,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	140,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	42,0000
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru	m	1 400,0000

1	2	3	4	5
		rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 100 mm		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,7400
	2875277410000 0	Compresor 5m ³ /min	h-ut	2,8000
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (însurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, țevile avînd diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	140,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	49,0000
	252315677	Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2"	buc	144,2000
23	Pret de piata	Niplu din alama, D=1/2"	buc	140,0000
	2721204123900	Niplu din alama, D=1/2"	buc	140,0000
24	SD19B	Robinet de retenție cu ventî drept cu mufe filetate, avînd diametrul 1". (Robinet apă tip FI-FE cu sferă, D=1/2")	buc	140,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	39,2000
	2913124503150	Robinet apă tip FI-FE cu sferă, D=1/2'	buc	142,1000
25	SD12A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avînd diametrul 3/4" - 1". (Supapă de sens, D=1/2")	buc	140,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	25,2000
	2913124503151	Supapă de sens, D=1/2"	buc	142,8000
Total				
Total Conducte și accesorii				
		3.3. Camine pentru conectari		
		3.3.1. Lucrări de terasamente la camine		
26	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m ³	4,2000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,4380
27	TsA20B	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,2600

1	2	3	4	5
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	1,8700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,2075
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	299,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,1360
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6732
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7480
31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,5400
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7686
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4028
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,9522
Total				
Total Lucrari de terasamente la camine				
		3.3.2. Executarea caminelor		
33	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	103,6000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	745,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	352,2400
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	13,9855
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	12,6185
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,0515
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,7648
	2664102101126	Var	kg	11,5669

1	2	3	4	5
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	8,4123
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,4206
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	210,9296
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIȚ-10 (0,16 m3)	buc	140,0000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIȚ-10 (0,18 m3)	buc	140,0000
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIȚ-10-9 (0,28 m3)	buc	140,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-10-9 (0,28 m3)	buc	140,0000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIȚ-10-6 (0,18 m3)	buc	140,0000
	2661126438710 11	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-10-6 (0,18 m3)	buc	140,0000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIȚII-10-1(0,10 m3)	buc	140,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIȚII-10-1(0,10 m3)	buc	140,0000
38	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)	buc	140,0000
	2661126433091 1	Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)	buc	140,0000
39	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=50 mm). (Aplicat K=0.7)	buc	140,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	49,0000
	2811236310022	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=50 mm	m	29,4000

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,4100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,3520
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,9600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,9440
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,2352
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0588
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0196
40	AcE11B1	Capacul din material compozit, D=700 mm	buc	140,0000
	2875274200001	Capacul din material compozit, D=700 mm	buc	140,0000
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	26,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,3340
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,5900
	4100126202818	Apa	m3	2,6600
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,1720
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	26,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	91,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6400
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	27,6740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6999
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,9600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,6500
Total				
Total Executarea caminelor				
Total				
Total Camine pentru conectari				
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt		
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	87,0000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu	h-ut	88,2000

1	2	3	4	5
		discuri abrazive		
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,6400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1031
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,1850
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,1700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3995
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1170
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,1430
	4100126202818	Apa	m3	1,0130
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1273
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2546
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3556
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,7060
	4100126202818	Apa	m3	0,8440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7724
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5448
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	8,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3556
	4100126202818	Apa	m3	0,8440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7724
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5448
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,0400
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0412
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0120

1	2	3	4	5
50	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,5000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,1000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6,3450
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,7425
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7627
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,0200
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0206
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0060
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,5000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,1000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,3450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,7425
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7695
Total				
Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris		
53	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,0700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5145
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	42,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,4750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,0250
	4100126202818	Apa	m3	4,2750
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,9775
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	17,9550

1	2	3	4	5
		200 kg		
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	53,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,9056
	1411122201752	Piatra sparta	m3	61,4560
	4100126202818	Apa	m3	5,3440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,2224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,4448
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	53,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,9056
	4100126202818	Apa	m3	5,3440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,2224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,4448
Total				
Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
		3.6. Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata.		
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,6700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5075
58	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	127,3000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,6748
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2412
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2680
Total				
Total Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata.				

1	2	3	4	5
		Total		
		CAS		
		Cheltuieli de transportare		
		Cheltuieli de depozitare		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie		
	Total			

Total deviz:
Inclusiv salariu