

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovea, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Construcția drumului de acces către manastire
DEVIZ LOCAL № 2 - 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Taierea copacilor				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900		
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960		
2	TrIIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		
4	TsG09C	Scoaterea cioatelor de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha			
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	15,2300		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	15,2300		
5	TrIIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		
		1.2. Demontarea bordurei				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea molozului (погрузка строительного мусора)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la	t			

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 3 km				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760		17
		2. Terasamentul				
10	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II		100 m3		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100		
11	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.		100 m3		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II		100m2		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890		
13	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu		100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
14	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat. II		100 m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800		
15	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma		100 m3		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
16	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de cat. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земельного полотна грунт II группы)		100m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	2952260003510	Excavator pe senile 0,71-1,25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1420		
		3. Lucrări consolidarea				
		3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm		m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
		3.2. Amenajarea rigolei cu pantă rapidă la PC 5+78 - PC 7+32 (Укрепление юветов по типу быстротока) 45+88=133 m				
18	TsA03B	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fara		m3		

1	2	3	4	5	6
		sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu			
	9312040019600	Sapator			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri beton упр B20	m3		
	71230110200	Betonist			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	h-om	1,2000	
	4100116202818	Apa	m3	1,0080	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	m3	0,1000	
			h-ut	0,3800	
20	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri бетон зyb № 2 B20	m3		
	71230110200	Betonist			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	h-om	1,2000	
	4100116202818	Apa	m3	1,0080	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	m3	0,1000	
			h-ut	0,3800	
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	m3	0,1000	
			h-ut	0,4200	
22	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (монолитный бетон лотка) B20	m3		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
23	pretul firmei	Material lemnos	m3		
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000	
24	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0500	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	
		3.3. Constructia rigolei din beton monolit (executarea amortizorului din beton masiv) PC 21+35			
25	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	
26	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	m3	0,1000
28	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Beton monolit B 20, H-20 cm	h-ut m3	0,4200
	7132030012600	Mozaicar		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,9000
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	h-om	1,2200
	2010102903495	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080
	85041	Scinduri de rasinoase	m3	0,000893
	4100116202818	Рубероид	m2	0,1875
29	PB02A	Apa	m3	0,1000
		Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Pinteni Nr. 2 B20	m3	
	71230110200	Betonist		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	h-om	1,2000
		Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800
30	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Suport din beton monolit B 20	m3	
	71230110200	Betonist		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	h-om	1,2000
		Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800
31	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Disipator	m3	
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800
32	pretul firmei	Material lemnos	m3	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000
33	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea astermerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000
34	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Anrocament	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100
		3.4. Amenajarea casiurilor treunghiulare h=0,30 m PC3+38 - 3+47, PC13+76, PC16+00, PC41+30		
35	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
37	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in stratul cu grosimea de 5-20 cm Beton monolit B 20, H-10 cm	m3	
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000-1	Beton gata preparat marca B20	m3	1,0080
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000893
	85041	Рубероид	m2	0,1875
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
		3.5. Consolidarea cu beton monolit a rigolei de evacuare la PC 13+87 (укрепление водоотводной канавы монолитным бетоном)		
38	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
39	TsA03B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
40	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
41	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, la 5 km, k=10 K=10,000	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
44	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300
45	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900
46	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm B20 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000

1	2	3	4	5
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	15,3000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,5600
	23203226000401-1	Bitum - битумно-резиновая мастика	t	0,2600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
47	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7 K=7,000 K=7 Alte materiale 1,03=7,210	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	23203226000401-1	Bitum - битумно-резиновая мастика	t	0,0200
48	TsD01B	Imprestierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
49	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Serninte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
		3.6. Consolidarea rigolei cu beton monolit la PC 16+00 (укрепление водоотводной канавы монолитным бетоном)		
50	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
51	TsA03B	Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
52	TsC02D1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
53	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060
54	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, la 5 km, k=10 K=10,000	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
56	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	

1	2	3	4	5
57	9310060019900 TsE03B	Muncitor necalificat Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	h-om 100m2	3,9300
58	9310060019900 DII30	Muncitor necalificat Consolidarea taluzului ramblicului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm B20 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	h-om 100m2	10,0900
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	15,3000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,5600
	23203226000401-1	Bitum - битумно-резиновая мастика	t	0,16322
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1080
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
59	DII31	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII30 k=-7 K=7,000 K=7 Alte materiale 1,03=7,210	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	1,0200
	23203226000401-1	Bitum - битумно-резиновая мастика	t	0,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
61	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
		3.7. Consolidarea cu beton masiv a patului ripei dupa tipul pantelor fortate (consolidarea albiei ripei la PC 15+10 (Укрепление русла оврага по типу быстротока)		
62	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
63	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
64	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
66	TsL50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la	t	

1	2	3	4	5	6
		distanța de 5 km			
67	3410540000006 TsC50B	Autobasculanta Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, la 5 km, k=10 K=10,000	h-ut 100 m3	0,1060	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	
68	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
69	TsE02B	Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	
70	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	
71	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
72	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereți beton ьнор B20	m3		
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	
73	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
74	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereți beton ьуб № 2 B20	m3		
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	
75	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm B20 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	15,3000	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	
	85041	ьуберонд	m2	11,4780	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05217	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
76		Piatra sparta din norma DI130	m3		

1	2	3	4	5
	1411122201660	Piatra sparta pentru pt drumuri r. magmatice 25-40 mm	m3	1,0100
77	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
		3.8. Consolidarea cu beton monolit a iesirii rigolei carosabile de la PC 15+05 pe stinga (укрепление выходного русла у бродлотка слева)		
78	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
80	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060
81	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, la 5 km, k=10 K=10,000	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
83	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300
84	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900
85	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm B20 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	15,3000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,5230
	23203226000401	Bitum	t	0,2600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
86	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=3 K=3,000 K=3 Alte materiale 1,03=3,090	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-20	Beton B 20	m3	1,0200

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	t	0,0200
87	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,0100
	9310060019930	Muncitor	t	
	2710703517201	Armatura	h-om	24,4000
88	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	t	1,0000
			100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
3.9. Curatirea si fortificarea a patului la podul de la PC 41+35				
89	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
90	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
91	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm B25	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	15,3000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,2600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
92	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	23203226000401	Bitum	t	0,0200
93	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm B25	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	15,3000
	23203226000401	Bitum	t	0,2600
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
94	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3 K=3,000	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	23203226000401	Bitum	t	0,0200
95	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000
	2710703517201	Armatura	t	1,0000
96	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	

1	2	3	4	5
		Бетон лотка В20		
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca В 20	m3	1,0080
	4100116202818	Аpa	m3	0,1000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800
		3.10. Instalarea constructiilor contra torentilor de noroi in ripi (установка селезащитных заграждений в оврагах) PC 15+61, PC21+87		
97	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
98	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000
	2873153901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huala)	kg	0,0200
		4. Amenajarea sistemul rutier		
		4.1. Sistem rutier		
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=13cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150

1	2	3	4	5
102	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий без добавления материала)	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impranare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) h med = 10 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
104	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. I	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800
105	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
106	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. incarcarea	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
108	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)	m2	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0030
	3410540005603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0003
109	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) h=4 cm k=0.8 Кoeffициент к трудозатратам=0,800 Кoeffициент к материалам=0,800 Кoeffициент к машинам=0,800	m2	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om m3	0,0349 0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de strepire	h-ut	0,0182
	3410540000001-1	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182
110	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортпровка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
112	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) SMVg	t	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100
	1422102205070-SMVg	Beton asfaltic cu agregat mica SMVg	t	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозернистый асфальтобетон, 6 см SKPg-III	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	1111000100013-S KPg	Mixtura asfaltica preparata la cald - м/з а/б смесь SKPg-III	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
115	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg-III	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald м/з а/б смесь SMVg-III	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		4.2. Установка бортового камня		
116	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
117	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
118	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	

1	2	3	4	5	6	7
		18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm volum beton 0.059 m3/ml				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050		
	2663102100001-15	Beton B 15	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa	m3	0,0050		
119		Adauga Beton B15 cu norma DE10C	m3			
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	1,0200		
		5. Amenajarea rigolei carosabile din beton PC15+07, PC21+35				
120	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
122	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		
123	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
125	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
126	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (монолитный бетон лотка) B30	m3			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200		
	2663102101000-30	Beton gata preparat marca B30, M400	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007326		
		6. Alunjirea podetelui PC 6+76				
127	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
128	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol	m3			

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500
129	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (darimarea capetelui podetului)	m3	
	7111020030200	Miner	h-om	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1400
130	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea materialului de la demolare)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
131	Ts150A5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060
132	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (saparea groapei de fundatie)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
133	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
134	PL03B	Pilele podului din beton monolit executat cu captusire B20	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3600
	81184-888-20	Beton B20	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0096
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6800
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut	0,3570
135	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m fintina B20 Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,030	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000
	2663102100957-20	Beton de ciment clasa B20	m3	1,0300
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000
	4100116202818	Apa	m3	0,0100
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920
136	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600

1	2	3	4	5
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
137	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.6100
138	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (costul dalelor D-1)-3.6m x 1.0m x 0.3m	buc	
	2666122800511-654	Dale din beton armat D-1 (3.6x1.0x0.3m)	m3	1,0330
139	RpCJ1E2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la canele si apeducte din beton, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	4100116202818	Apa	m3	0,0070
	2664102102010-200	Mortar ciment M200	m3	0,0240
140	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	15,3000
	23203226000401	Bitum	t	0,2600
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
141	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7 K=7,000 K=7 Alte materiale 1,03=7,210	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	23203226000401	Bitum	t	0,0200
142	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	15,3000
	23203226000401	Bitum	t	0,2600
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600
143	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-3 K=3,000 K=3 Alte materiale 1,03=3,090	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000
	2663102100000-25	Beton B 25	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	23203226000401	Bitum	t	0,0200
144	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru	t	

1	2	3	4	5	6
		edificii artificiale la drumuri			
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	
145	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, precuri (rigola din beton monolit) B20	m3		
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	
	2663102101000-20	Beton gata preparat marca B 20	m3	1,0080	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	
146	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (parapet pe pod)	t		
	7136080025000	Montaj conducte	h-om.	23,4000	
	2811106301300-1	Construcții metalice (бортерное ограждение мостовое)	kg	1 000,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 x 350 inv.supert	kg	2,5300	
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000	
147	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	
	4029050-100	Mortar de ciment M100	m3	0,0093	
	26821122056811	Azbest insolitic cal. II fulgi	t	0,0016	
		7. Amenajarea intrarilor in curti			
148	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu amenajarea patului	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	
149	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=12 cm	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
151	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	
152	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(SMVg	m2		

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator		
	111100010001311-SMVg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg	h-om	0,1200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114
153	DE11A-	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001-15	Beton B 15	m3	0,0480
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare 1000x200x80	m	1,0050
	4100116202818	Apa	m3	0,0030
		8. Constructia trotuarelor		
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
155	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
156	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
158	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(SMVg	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200
	111100010001311-SMVg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114
159	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001-15	Beton B 15	m3	0,0480
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare 1000x200x80	m	1,0050
	4100116202818	Apa	m3	0,0030
		9. Amenajarea acceselor laterale		
		9.1. Amenajarea acceselor laterale		
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	

1	2	3	4	5
		catg. II		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
161	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de catog. II (Планировка механизированным способом откосов выемки земляного полотна грунт II группы)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2700
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc. cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880
162	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv impracticrea pamintului la 10 m, in teren catg. II amenajarea patului	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10 cm tip I	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525-1	Nisip	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
164	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=10cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозернистый асфальтобетон, 6 см SKPg	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	1111000100013-S KPg	Mixtura asfaltica preparata la cald - 1/3 a/6 смесь SKPg-III	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000

1	2	3	4	5	6
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald m/3 a/b смесь SMVg-III	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, 10cm tip II	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220005546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
171	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 л/м2	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозернистый асфальтобетон, 6 см SKPg	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	1111000100013-S KPg	Mixtura asfaltica preparata la cald - m/3 a/b смесь SKPg-III	t	0,1410	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
173	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м2	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald m/3 a/b смесь SMVg-III	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
175	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м2 tip III	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
176	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) SMVg	t		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	
	14221022055070-SMVg	Beton asfaltic cu agregat mica SMVg	t	1,0100	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	

1	2	3	4	5
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 5 см, κ=1,25 SMVg K=1,250	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald m ³ a/b cмecь SMVg-III	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
178	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
179	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
180	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm B15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050
	2663102100001-1 5	Beton B 15	m3	0,0590
	4100116202818	Apa	m3	0,0060
		10. Amenajarea platformelor statilor pentru autobuze (устройство автобусных остановок)		
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
182	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050
	2663102100001-1 5	Beton B 15	m3	0,0580
	4100116202818	Apa	m3	0,0060
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10 cm tip I	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525-1	Nisip	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230

1	2	3	4	5
185	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=10cm	m3	
186	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt drumuri 5-20 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt drumuri 40-70 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - крупнозернистый асфальтобетон, 6 см SKPg	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	1111000100013-S KPg	Mixtura asfaltica preparata la cald - м/з а/б смесь SKPg-III	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
	190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg	m2
7129040010110		Asfaltator	h-om	0,0500
1111000100013-S MVg		Mixtura asfaltica preparata la cald м/з а/б смесь SMVg-III	t	0,0940
2952240004010		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
2952240004003		Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
2952240005100		Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
DI107		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 л/м2 tip II	t	
23203226000401		Bitum	t	1,0300
2952220000000		Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
192		DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) SMVg tip II	t
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100
	14221022055070-SMVg	Beton asfaltic cu agregat mica SMVg	t	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399

1	2	3	4	5
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 л/м ²	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 5 см, κ=1,25 SMVg K=1,250	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald m ³ a/5 емесъ SMVg-III	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		11. Siguranta rutiera		
		11.1. Marcaje, Stilpi de semnalizare. Borne kilometrice.		
195	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0900
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
196	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. cire	buc	1,0000
	2661126401010-1	Stilp de semnalizare din mase plastice	buc	1,0000
197	DF02A	Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0600
	7129020012800	Pavator	h-om	5,6600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7400
	2663102100000-3 6	Bornele chilometrice	m3	0,1800
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0570
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,2690
	1421102200525	Nisip	m3	0,1930
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorifice < 50kg/buc	m3	0,2440
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010
	2670112202100	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0030
	2873145886899	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,8 x 50 S2111	kg	0,1000
	2430226102202	Chit de cutit aloidic C895-8	kg	0,0800
	2430116103830	Vopsea infermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,6350
	2320166200676	White spirit	kg	0,5290
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0750
		11.2. Amplasarea indicatoarelor rutiere.		
198	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (amplasarea suporturilor metalici CKM1.30-2 buc., CKM1.35-80 buc., CKM2.30-2 buc., CKM2.35-1buc., CKM 2.40-2 buc., CKM2.45-6 buc., CKM3.35-4 buc.,)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	11245463424542-130	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.30	buc			
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35	buc			
	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc			
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc			
	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc			
	2811106301794-245	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45	buc			
	26611266546464-335	Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.35	buc			
199	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (amplasarea semnelor rutiere)---Indicator A700-26buc.;Indicator A900-22buc.; Indicator B700-57buc; Indicator D700-7buc; Indicator 700x350-2buc.; Indicator 900x600-4buc.	buc			
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	54456475878909-700	Indicator (A700)	buc			
	2615107326105-1	Indicator(A900)	buc			
	2615107326105-3	Indicator (B700)	buc			
	2615107326105-8	Indicator (D700)	buc			
	2615107326105-700350	Indicator BH(700x350)	buc			
	774575757457575	Indicator BH(900x600)	buc			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
200	CP09A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare BH2500x510)-----Расценка применительная	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2666200012551	Indicatoare BH2500x510	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000		
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002		
	4100116202818	Apa	m3	0,0020		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010		
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000		
201	CP09A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare BH3500x1020)-----Расценка применительная	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2615107326105-350102	Indicator individual BH(3500x1020)	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000		
	2670112205050	Placi PFL, dur 6 mm	m2	0,0002		
	4100116202818	Apa	m3	0,0020		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010		
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000		
202	CP09A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			

1	2	3	4	5
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare BH3500x1500)-----Расценка применительная		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2666230003515	Indicatoare BH3500x1500	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002
	4100116202818	Apa	m3	0,0020
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500
	2922140006700	Macara tum	h-ut	0,6000

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii **Investitor**
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca. raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Pod PC 41+35 2-3

Кoэффициент к осн. зарплате=1,20

Кoэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,20

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire Кoэффициент к трудозатратам=1,00 Кoэффициент к машинам=1,00				
1	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sarat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земельного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100 m2			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,0740		
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire h=15cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piata sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050		
		2. Demontarea elementelor constructiei existente Кoэффициент к трудозатратам=1,00 Кoэффициент к машинам=1,00				
3	D1109	Decararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut.	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка а/бетона от разборки экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разборка заполняющего материала с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
7	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300		
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка заполняющего материала экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разборка заполняющего материала с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
11	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка заполняющего материала экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760		
14	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcineta de 9.9 tf (разборка пролетного строения) k=0.8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	1,2500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100		
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта)	t			

1	2	3	4	5
		автосамосвалом на расстояние 3 км)		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760
16	PJ02A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de moloane din ziduri drepte sau curbe (Разборка кладки из бутового карьерного камня, ровных или криволинейных стен, с помощью механизированных средств)	m3	
	7111020030200	Mincer	h-om	0,4400
	2952270003370	Сіосеп pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,1000
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700
18	TsL50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900
20	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (расчистка русла вручную)	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,4000
		3. Supralargirea infrastructurii (Уширение опор) Коефициент к трудозатратам=1,00 Коефициент к машинам=1,00		
21	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
24	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Погрузка грунта с экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,1100
25	Ts150A3	Transportarca pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201661-1	Piatra sparta 20-70 mm гранитный	m3	1,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200
27	PL01B	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) B25 armatura 400 kg	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300
	2663102100000-25	Beton B25	m3	1,0200
	2710703517201	Armatura	t	0,0218
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600
	2922140006742	Macara pe senile 20-29.9 TF	h-ut.	0,4300
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
30	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea ficcarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (уплотнение песчезив пневмотрамбовками)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900
31	PL03A	Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Устройство ригеля) B30	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4500
	81184-30	Beton B30	m3	1,0200
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0033
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2980
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0017
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,6000
	2952270007609	Masina de guirit electrica	h-ut.	0,0500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,0200

1	2	3	4	5
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,7800
32	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000
	2710703517201	Armatura	t	1,0000
33	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) armatura 26.4 kg B25	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5200
	81184-25	Beton B25	m3	1,0200
	40290501	Mortar de ciment M150	m3	0,0107
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,7600
	2710703517201	Armatura	t	0,0250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	10,1500
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,7400
34	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: боковые стенки) B25 armatura 19.8 kg	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5200
	81184-25	Beton B25	m3	1,0200
	40290501	Mortar de ciment M150	m3	0,0107
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,7600
	2710703517201	Armatura	t	0,0222
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	10,1500
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,7400
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
36	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: боковые стенки) B25 armatura 34 kg	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5200
	81184-25	Beton B25	m3	1,0200
	40290501	Mortar de ciment M150	m3	0,0107
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,7600
	2710703517201	Armatura	t	0,0200
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	10,1500
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,7400
37	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045
	40290501	Mortar de ciment M150	m3	0,0075
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016
38	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (очистка поверхности металлическими щетками)	m2	
	7122050014000	Zidnr-rosar tencuitor	h-om	0,2400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100
39	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3	

1	2	3	4	5	6
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: Ремонт разрушенных поверхностей полимербетоном) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	
	2663102100000-3	Полимербетон	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1200	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut.	0,1500	
40	PF01A	Reparatia suprafetelor de beton defect prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea de pana la 2 cm (штукатурка бетонных поверхностей полимерраствором Н-3 см) К=1,5 Кoeffициент к машинам=1,50 Кoeffициент к трудозатратам=1,50 Кoeffициент к материалам=1,50	m2		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	0,7100	
	2664102102011	Mortar ciment 100-Tcu adaos de polimeri	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0080	
41	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обезыливание)	m2		
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune	h/ut	0,0003	
42	IzA05I	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью за 1 раз) Sikagard 0.2 kg/m2 Кoeffициент к трудозатратам=0,33 Кoeffициент к материалам=0,33	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	
	2430116100100-1	Sikagard	kg	0,2000	
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		4. Suprastructura si calea podului Кoeffициент к трудозатратам=1,00 Кoeffициент к машинам=1,00			
43	DII20	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка гидростеклонзола в 3 слоя) К=1,5 Alte materiale=1,54 Кoeffициент к трудозатратам=1,50 Кoeffициент к машинам=1,50	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	
	2682132601800-1 2	Гидростеклонзол	m2	2,0000	
44	PF03A	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора марки 100, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) К=1,5 Кoeffициент к трудозатратам=1,50 Кoeffициент к материалам=1,50 Кoeffициент к машинам=1,50	m2		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,5700	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saej S388	kg	7,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0080	
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut.	0,0070	

1	2	3	4	5	6	7
45	PI06A	actionata cu motor termic Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau masara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	3410520006728	Masara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6100		
46	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения)	buc			
	2666122800511-12222	Elemente pentru poduri din beton armat (balci proletnogo stroeniya dl.5,2m)	m3	1,9000		
47	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, placelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание пролетных строений) B30	m3			
	71230110200	Betonist	h-om.	1,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400		
	81184-30	Beton B30	m3	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230		
48	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150		
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
50	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа P для железобетонного присоединения и замоноличивание пролетных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0004		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0009		
	2874115824000	Surub cap patrat M 20 x 240	buc	0,0970		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0870		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
51	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) B30	m3			
	7123030012600	Mozaienr	h-om	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200		
	2663102101000-30	Beton gata preparat marca B30	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
52	RplzF09A	Membrana de tanseizare tip DERBIGUM GC sau alta similara acesteia, calandrata, pe baza de bitum imbogatit cu polipropilene atactice, ramforsata cu voal din sticla si poliester netesut, ce se aplica prin incalzire, cu arzator de gaz. Materiale marunte (petrol lampant, apa etc.) din valoarea mat.=1,03	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,2400		
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om.	0,8600		
	2682132600452	Folie de hidroliz tip DERBIGUM calandrata pe baza de bitum ramfor. cu tes. poliamidie	m2	1,1200		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,1000		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 t)	h-ut	0,0400		
53	PF07B	Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 150 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de seaca (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2600		
	2663102101000-30	Beton gata preparat marca B30	m3	0,0400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050		
54	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) укладка сетки	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip засыпка из дренирующего грунта	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
56	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001-1	Constructii metalice (перильное ограждение)	t	1,0000		
57	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)	m2			
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune	h/ut	0,0003		
58	IzA05I	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью за Iраз) Sikagard 0.2kg/m2 Кoeffициент к трудозатратам=0,33 Кoeffициент к материалам=0,33	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116100100-1	Sikagard	kg	0,2000		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		5. Recoldarea podului cu drumul				
59	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3			

1	2	3	4	5	6
		nesocziv (уплотнение пневмотрамбовками)			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201661-1	Piatra sparta 20-70 mm granulatii	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	

APROBAT.

77

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii **Investitor**
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnitza

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Pregatirea mortarului de ciment cu adaosuri polimerice 2-3a

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDF40A	Prepararea mortarului epoxidic cu ALOREX-B-92 pe santier cu malaxorul de 10 l cu srje de 5 kg (0,002 mc) pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment rutier (gropi mici pina la 4 cm adincime, rupturi de margini la dalele din beton, fisuri si crapaturi) (Приготовление эпоксидного раствора ALOREX-B-92 на строительной площадке смесительной машиной 10 л с загрузкой 5 кг (0,002 м3) для ремонта бетонных покрытий из дорожного цемента (мелкие выбоины до глубины 4 см, краевые разрывы у бетонных плит, трещины и расщелины)) Materiale marunte (cirpe, manusi, etc.)=1,03	m3			
	71230110200	Betonist	h-om	0,0800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	364,4800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,3000		
	1421102200575	Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2740		
	2416407336680	Rasina epoxidica	kg	11,7600		
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut.	0,0800		

APROBAT:

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii **Investitor**
rutiere catre Manastirea "Adornirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Pregatirea betonului de ciment cu adaosuri polimerice 2-3b

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDF40B	Prepararea mortarului beton epoxidic cu ALOREX-MS-300 pe santier cu malaxorul de 10 l cu srje de 5 kg (0,002 mc) pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment rutier (gropi mici pina la 4 cm adincime, rupturi de margini la dalele din beton, fisuri si crapaturi) ALOREX-MS-300 (Приготовление эпоксидного бетона ALOREX-MS-300 на строительной площадке смесительной машиной 10 л с загрузкой 5 кг (0,002 м3) для ремонта бетонных покрытий из дорожного цемента (мелкие выбоины до глубины 4 см, краевые разрывы у бетонных плит, трещины и расщелины)) Materiale marunte (cirpe, manusi etc.)=1,03	m3			
	71230110200	Betonist	h-om	0,0800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	372,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1960		
	1411122017521-1	Piatra sparta granit 10-20	m3	0,6860		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6860		
	2416407336680	Rasina epoxidica	kg	12,2500		
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut.	0,0800		

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere către Mănăstirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasoavea, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Reamplasarea cablurilor CRC (cablu optic FO12)
DEVIZ LOCAL № 1-4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrări de construcție				
1	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
3	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin îmbinarea lor cu manșete de polietilenă: pînă la 2 gauri (D100mm)	km			
	1	Muncitor	h-om	144,0000		
	102-0243	Leme fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,3000		
	103-0697988	Tuburi din azbociment fără presiune, trecere convențională 100 mm, diametrul interior 100 mm cu manșete	m	990,0000		
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilenă "IKI1-1" pentru tevi 100 mm	buc	20,0000		
		2. Lucrări de montare				
4	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice în tranșee	km			
	1	Muncitor	h-om	23,0000		
	170300	Mășini de montare pentru executarea lucrărilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	4,6400		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pînă la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	4,6400		
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) în componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	4,4000		
5	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice în teava	km			
	1	Muncitor	h-om	23,0000		
	170300	Mășini de montare pentru executarea lucrărilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	4,6400		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pînă la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	4,6400		
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) în componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	4,4000		
6	Pretul firmei	Cablu FO 12	m			
	590-2061-24	Cablu FO 24	m	1,0000		

1	2	3	4	5
7	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablul fibro-optic FO24 соед.	buc	
	1	Muncitor	h-om	98,0000
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	30,0000
	5100044-24	Manson optic FO24 соед	set	1,0000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССУ30-2"	kg	0,0130
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4700
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛПОК")	h-ut.	45,4200
8	10-06-033-05	Reconstructia liniilor de cablu: Устройство переключения кабеля FO12 без перерыва связи	buc	
	1	Muncitor	h-om	63,0000
	5349102	Manson din polietilena	buc	2,0000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0780
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	5,0300
9	10-06-015-08	Lucrari diverse: Montarea stlpului de signalizari pentru linie de telecomunicatii	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1011150	Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "A-1", diametrul 10 mm	t	0,0036
	5009724	Stlp de signalizari	buc	1,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,3000
10	10-06-054-14	Complexul de masurari controla a cablurilor fibro-optic FO12	1 teren	
	1	Muncitor	h-om	37,0000
	171312-55	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛПОК")	h-ut.	24,5700

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Conducta de gaz
DEVIZ LOCAL № 1-5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducta de gaze de presiune medie D219x5 Py1.2MPa (Pc41+30 - Pc41+50)				
		1.1. Pozarea subterana				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, песчаный грунт	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, песчаный грунт	m3	1,0250		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
5	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900		
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) Коэффициент к машинам=0,8500	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,5400		
		1.1.2. Tevi si armaturi				
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 63 мм) труба ПЭ SDR11 диам. 63x3,6	m			

1	2	3	4	5	6	7
		mm, в том числе 2% на укладку змейкой Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	2521216710001	Teava polietilena PERO SDR11	m	1,0030		
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000		
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800		
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 ep)	h-ut.	0,0400		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400		
8	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 75mm	km			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,6400		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0200		
	2733103610090	Tabla greasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000		
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000		
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000		
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300		
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kv	h-ut.	2,0700		
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 me/min	h-ut.	0,1300		
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых фитингов (отвод), диам. 63 мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000		
	25231567138112	Fiting polietilena (отвод) d=63mm	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000		
10	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"-3" Врезка в существующую сеть газопровода ф63 мм)	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,5500		
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500		
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750		
	1714227322000	Cilu de cinepa sort 1	kg	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170		
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900		
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0660		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice СИТОМ S 6800	kg	0,0700		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000		
11	Фирма SC"Macamin'	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	m			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000		
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000		
		1.1.3. Установка контрольной полиэтиленовой трубки УГ25 , 2шт				
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in	m3			

1	2	3	4	5
		teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. насытка вручную)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapc la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон B12.5 и подушки под ковер)	m3	
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100		
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500
	26631021000012	Beton clasa B12,5	m3	1,0250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
15	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500
	3162137000000	Cutie foata pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000
16	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm Контрольная трубка (УГ-25)	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200
	2710403607555125	Получилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,5000
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11, D32x3мм	m	1,0000
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500
	102500028991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0010
	2500000000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,5000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Заглушка n/з ф 50 мм)	buc	
		Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000		
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000
	25231567138160з	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Заглушка n/з ф 50 мм)	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,1500
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230
		1.1.4. Узел УПГ-2-1 ф63мм ,2шт вход-выход из земли полиэт. газопровода		
19	GA08A	Тub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm Футляр из металлической трубы ду=150мм, L=1450мм	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,6600
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,4200

1	2	3	4	5
	252121670100012	Teava din otel Труба стальная D150мм ГОСТ 10704-91	m	1,0200
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	2,3000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,0000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200
	2010102918809	Rigle fog neabunte cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	-0,0010
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2900
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0600
20	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie (Щсбсь)	m3	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3900
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	1,0000
21	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm Контрольная трубка	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1700
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0100
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/ CL.A	m	1,5000
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100
	4100116202818	Apa	m3	0,0700
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,5200
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm Патрубок с заглушкой	m	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,6000
	12235555111	Патрубок с заглушкой	buc	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700
23	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de ПЦ 80 SDR 11 ф 63x5,8 Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	0,1830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0950
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,1830
	25212167111063-1	Teava polietilena PE80 SDR11, D 63x5,8	m	1,0050
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0900
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000
24	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,8500
	25212167010100	Teava din otel D100мм	m	1,0050
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0250
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2500
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,1000
25	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	

1	2	3	4	5	6
		polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Отвод 63мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	
	2523156713875	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод 63мм	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800	
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0800	
26	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Муфта 63мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc		
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	
	2523156713875M	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта 63мм	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800	
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0800	
27	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Переход полиэтилен-сталь, 63x50мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc		
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	
	25231567138110 п	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь, 63x50мм	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800	
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0800	
		1.1.5. Демонтаж газопровода			
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная)	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
30	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 63 мм) Демонтаж газопровода Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m		
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400	
31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	
32	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	
		1.2. Pozarea terestra			
		1.2.1. Tevi si armaturi			

1	2	3	4	5	6	7
33	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5 GOCT 10704-91*	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300		
	27221031070573	Conducta de otel Труба D 57x3 GOCT 10704-91*	m	1,0040		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gzozos S2031	m3	0,0010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040		
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010		
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,1080		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 me/min	h-ut.	0,0090		
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,0180		
34	TEA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 200)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800		
	2722103107000	Conducta de otel	m	1,0040		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030		
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1020		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0070		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,1400		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 me/min	h-ut.	0,0090		
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,0180		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut.	0,0360		
35	GC01F	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 200 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 200 мм)	km			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,6000		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,3400		
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000		
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000		
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000		
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rq.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300		
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,1300		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	3,0000		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile	h-ut.	0,9500		

1	2	3	4	5
	2912340002500	peste 15 tf Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,7250
36	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 50 мм)	km	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500
	2733103610090	Tabla grosa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000
	2874115842810	Pulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/emp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800
	2413547308164	Carbur de caleiu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300
	1711317309326	Sirpe de sters	kg	0,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	1,8000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,6200
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,0750
37	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 125-250 мм) заглушка диам. 219 мм	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500
	2875274110100	Piese de legatura заглушка диам. 219	buc	1,0000
38	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100116202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 op (4 kw)	h-ut.	2,1400
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 под опоры ОП2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000
	2663102100000	Beton 15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
40	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de sautic cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763063636	Confectii metalice	kg	1,0000
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП2) труба	kg	

1	2	3	4	5
		диам. 219x6 мм)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763063636-1	Confectii metalice tuba diam. 219x6 mm	kg	1,0000
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
		1.2.2. Узел УПГ-6 Пункт провода-спутника в ковче ППС- 2шт.		
43	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0.75 m teren usor (Разработка грунта вручную)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3100
45	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушка по с.5.905-6 СЗК20.01) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	1,0250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
46	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ 10см)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230
47	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000
48	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1700
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200
	2710403607555125	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	1,0000
	25212167100323	Teava polietilena PE80 SDR11 32x3	m	1,0000
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500
	102500028991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0010
	2500000000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,5000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
		1.2.3. Tevi si armaturi		

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3.1. Узел УПГ-6 Пункт провода-спутника в ковре ППС- 2шт.				
49	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную)	m3			
51	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки по с.5.905-6 СЗК20.01) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500		
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
52	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230		
53	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Конеп)	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500		
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000		
54	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200		
	271040360755512 5	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	1,0000		
	25212167100323	Teava polietilena PE80 SDR11 32x3	m	1,0000		
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500		
	102500028991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000		
	250000000000052 5	Защитная обертка из брызгоза	m2	0,5000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120		
		2. Conducta de gaza de presiune joasa D89x4 Py 0,005,МПа (PC21+19 - PC21+58)				
		2.1. Pozarea subterana				
		2.1.1. Lucrari de terasamente, tevi si armatura				
55	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la dooble sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
57	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, песчаный грунт	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, песчаный грунт	m3	1,0250
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
59	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoziv (Уплотнение)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900
60	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, k=0,85) Коэффициент к машинам=0,8500	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
		2.1.2. Tevi si armaturi		
61	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720
	2521216710001-1	Teava polietilena PE80 SDR17,6 diam. 90x5,2 mm	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0320
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0320
62	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 100 мм)	km	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,1900
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2200
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,1300

1	2	3	4	5
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/emp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	2,3500
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,7800
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 me/min	h-ut.	0,2050
63	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых фитингов (отвод), диам. 90 мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	25231567138112-1	Fiting polietilena (отвод) d=90мм	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
64	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"-3" Врезка в существующую сеть газопровода ф90 мм)	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,5500
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/emp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 g/mp-sul	kg	0,0750
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazeos S2031	m3	0,0900
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,0660
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000
65	Фирма SC"Macamin'	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
		2.1.3. Установка контрольной полиэтиленовой трубки УГ25 , 2шт		
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debilee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
68	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон B12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500
	26631021000012	Beton clasa B12,5	m3	1,0250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
69	GD09A1	Rasufatoare cu sacac, montate in lungul	buc	

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковеп)				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500		
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000		
70	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm Контрольная трубка (УГ-25)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1700		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200		
	2710403607555125	Получилндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,5000		
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11, D32x3mm	m	1,0000		
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500		
	102500028991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500		
	2663102100001	Beton clasa B12.5	m3	0,0010		
	2500000000000525	Защитная обертка из брнзола	m2	0,5000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120		
71	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevila avind diametrul de 160 mm (Заглушка п/з ф 50 мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,3000		
	252315671381603	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Заглушка п/з ф 50 мм)	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,1500		
72	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230		
		2.1.4. Узел УПГ-2-3 ф90мм ,2шт вход-выход из земли полнэт. газопровода				
73	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm Футиляр из металлической трубы ду=200мм, L=1450мм	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,6600		
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,4200		
	2521216701000102	Teava din otel Труба стальная D200мм ГОСТ 10704-91	m	1,0200		
	17113173093261	Пакия смоляная	kg	2,3000		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,0000		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200		
	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2900		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0600		
74	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie (Щебень)	m3			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,3800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3900		
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	1,0000		
75	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		gaze sub 200 mm Контрольная трубка				
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1700		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200		
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100		
	2663102100001	Beton clasa B12.5	m3	0,0100		
	2722103111000	Teava const f S le S1x3,5 OLT 55 S 404A CL.A	m	1,5000		
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0700		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,5200		
76	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu placara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm Патрубок с заглушкой	m			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,6000		
	12235555111	Патрубок с заглушкой	buc			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700		
77	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de ПЭ 80 SDR 11 ф 90x8.2 Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	0,1830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0950		
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,1830		
	25212167111063-11	Teava polietilena PE80 SDR11, d 90x8,2	m	1,0050		
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000		
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1,0800		
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,0020		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0900		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0900		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,1000		
78	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,8500		
	25212167010100	Teava din otel D100mm	m	1,0050		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0340		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0250		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2500		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,1000		
79	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Отвод 90mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,2000		
	2523156713875-1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод 90mm	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800		
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0800		
80	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Муфта 90mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,2000		
	25231567138705	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта 90mm	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800		
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut.	1,0800		

1	2	3	4	5	6	7
81	GD54C	20-39 kva Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Переход полиэтилен-сталь, 90x80мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000		
	252315671381110 п	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь, 90x80мм	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,0800		
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0800		
		2.1.5. Узел УПГ-8-6 (Прокладка газопровода ф90мм в полиэтиленовом футляре ф140x12,7мм, с контрольной трубкой (открытым способом), L= 9.5м), 1шт				
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
83	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
84	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаный грунт)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525k	Nisip (песчаный грунт)	m3	1,0250		
85	TsD01B	Imprestierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную с уплотнением)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
86	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) Коэффициент к машинам=0,8500	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,5400		
87	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500		
	2663102100001	Beton clasa.B12,5	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
88	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0070		
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000		
89	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ. 10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500		

1	2	3	4	5
	1421402200393 2952240004010	Bolast pentru betoane 0-71 mm S1667 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	m3 h-ut.	1,3110 0,1530
90	3410540005603 GA07A	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	h-ut. buc	0,0230
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1700
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200
	271040360755512 5	Получинидр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,3500
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11, D32x3mm	m	1,0000
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500
	1025001128991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0010
	250000000000052 5	Защитная обертка из брзюла	m2	0,5000
	2873155901000	Electrozi sud. cl e50.24.13/rg 2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
91	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ трубы ф140x12,7мм, L=9.5м, открытым способом, 1шт) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6530
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,6530
	252121671002802 504	Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы D140x12,7мм, L=9.5м, открытым способом, 1шт)	m	1,0200
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	1,0600
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	0,2130
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2630
	2410520006752	Automasara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,1570
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0160
92	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,3400
93	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 17.6 ф 90x8,2, в том числе на укладку змейкой 2 %) Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	0,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0360
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,0720
	252121671075608	Teava polietilena PE80 SDR17.6 (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 17.6 D 90x8,2, в том числе на укладку змейкой 2 %)	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0320
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0320
		2.1.6. Узел УПГ-8-6 (Прокладка газопровода ф90мм в полиэтиленовом футляре ф140x12,7мм, с контрольной трубкой (открытым способом), L= 7.0м), 1шт		

1	2	3	4	5	6	7
94	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
96	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаный грунт)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525k	Nisip (песчаный грунт)	m3	1,0250		
97	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную с уплотнением)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
98	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) Коэффициент к машинам=0,8500	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79кв (108CP)	h-ut.	1,5400		
99	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapri de rasinoase)=1,0100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500		
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
100	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0070		
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000		
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230		
102	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200		
	2710403607555125	Получилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,3500		
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11, D32x3мм	m	1,0000		
	1421102200056	Pietris ciuit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500		
	1025001128991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500		
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0010		
	2500000000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,5000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
103	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ трубы ф140x12,7мм . L=7.0м., открытым способом, 1шт) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530		
	252121671002802504	Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы D140x12.7мм . L=9.5м. открытым способом, 1шт)	m	1,0200		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	1,0600		
	17113173093261	Пакия смолаяная	kg	0,2130		
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2630		
	2410520006752	Automacara 6 - 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,1570		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0160		
104	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,3400		
105	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 17.6 ф 90x8,2, в том числе на укладку змейкой 2 %.) Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720		
	252121671075608	Teava polietilena PE80 SDR17.6 (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 17.6 D 90x8,2, в том числе на укладку змейкой 2 %.)	m	1,0930		
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000		
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800		
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,0020		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 ep)	h-ut.	0,0400		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0320		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0320		
		2.1.7. Демонтаж газопровода				
106	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
107	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
108	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) демонтаж газопровода Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m			
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400		
109	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка	100 m3			

1	2	3	4	5
		бул.)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
110	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint-pescoeziv (Уплотнение)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900
		2.2. Pozarea terestra		
		2.2.1. Tevi si armaturi		
111	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 65; 80)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400
	2722103107000-1	Conducta de otel D89x4.0	m	1,0040
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0020
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,1200
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0090
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,0180
112	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 200)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800
	2722103107000	Conducta de otel	m	1,0040
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0070
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,1400
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0090
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	0,0180
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut.	0,0360
113	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul	km	

1	2	3	4	5	6
		etanșării îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 80 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, diam. 80 мм)			
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,0230	
114	GC03F	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșării îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 200 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, diam. 200 мм)	km		
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,4400	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,1200	
115	AcA26B	Îmbinarea cu flanșe a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 125-250 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 125-250 мм) заглушка diam. 219 мм	buc		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	
	2875274110100	Piese de legatură заглушка diam. 219	buc	1,0000	
116	TsC53A	Compartarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	
	1421102200068	Pietris ciuruit nepalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	
	4100116202818	Apa	m3	0,5000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	2,1400	
117	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform. art. CA01 под опоры ОП2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	
	2663102100000	Beton 15	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
118	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
119	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (опора ОП2)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	
	27752763063636	Confecții metalice	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
120	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (опора ОП2 труба diam. 219x6 мм)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	
	27752763063636-1	Confecții metalice tubă diam. 219x6 мм	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
121	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m ²	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	5,1000
	4100116202818	Apa	m ³	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kv)	h-ut.	2,1400
122	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 под опоры PCO-3.2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000
	2663102100000-1	Beton 12.5	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa	m ³	0,1000
123	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763063636	Confectii metalice	kg	1,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП2 труба диам. 57x3 мм)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100
	27752763063636-2	Confectii metalice труба диам.57x3 мм	kg	1,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
125	08-02-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 20мм	100 m	
	1	Затраты труда	h-om	17,8000
	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка сталл ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0920
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0024
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,8000
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut.	0,5500
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut.	7,1900
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut.	0,5500

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Viceu WC 7-1-1

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	4100116202806	Apa	m3	0,1000		
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. incarcarea	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка пазух	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	4100116202806	Apa	m3	0,1000		
2. Fundatii						
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B3.5/M-50 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100909-1	Beton marfa (B 3,5/350)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Simna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm - финская фанера	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
13	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500		
14	Pret	Blokuri FM 3-M	buc			
	2020142961102-F M3-M	Blocuri din beton armat prefabricat FM-3M	buc	1,0000		
15	Pret	Blokuri FM 3-8 M	buc			
	2020142961102-F M3-8M	Blocuri din beton armat prefabricat FM-3-8M	buc	1,0000		
16	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnare cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa B-12.5/M-150 БП-1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2663102100911-1 25	Beton marfa clasa B 12.5/M150	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800		
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg colturi Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	28112363099001	Confectii metalice MA-1	kg	1,0400
	24121261000101	Grund GF-021	kg	0,0600
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=40 - 60 mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
21	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B7.5/M-100 - пиэра нона Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100911-75	Beton marfa clasa B 7.5/M100	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040
23	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
		3. Pereti		

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Pereti.				
24	CA03G	Beton M100 armat turnat in pereti B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021000002-75	Beton M100 B7.5	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barclor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
26	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostruire, inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600		
	2640112302501	Caramuzi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000		
	00000052	Nisip	m3	0,2900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5150		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840		
27	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) перегородки	100 m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000		
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100		
28	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa - B-15/M-200 (pragurilor-перемычки) ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	26631021000911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
29	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm - финская фанера	m2	0,1500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - carcasa	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm - carcasa	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
32	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100
		3.2. Suprapunere (перекрытие)		
33	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa - B-15/M-200 (перекрытие) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
34	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm - финская фанера	m2	0,1500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100
		4. Planseu		
36	CG22E-1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv selviscala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (стяжка из цементного раствора толщ. 20 мм) Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (укладка гранитокерамической плитки на прослойке из клея)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007003-11	Placi sau piscoturi de gresie (placuta granitoкерамическая наружная)	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
38	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов из бетона или автоклавного пенобетона стен, колонн, ступеней, рамп, стальным уголком)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stlpilor si zidurilor	m	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000
		□□□□□□□□		
39	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) СТ-1, СТ-2	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii cu nisip granulat	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat [голь]	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, Бензопила)	h-ut	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) П-1, П2	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластмн) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii cu nisip granulat	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat [голь]	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000
41	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamela) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) П-3 - П6	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластмн) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii cu nisip granulat	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat [голь]	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000
42	CE41A	Montarea capriorilor. (установка стропил, мауэрлатов) Коэффициент к машинам=1,000	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	24141473274831	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (поковки)	kg	38,0000
	26821326004260	Carton gudronat [голь]	m2	3,3800
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D=6.3-6.5 mm	kg	4,3800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a I	m3	0,0600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	0,1600
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II	m3	0,1600
	29552700002608	Fierastrau mecanic	h/ut	0,4400
	2410520006753	Automacara	h/ut	0,1500
	3410540000001	Autocamion, 5t	h/ut	0,2200
43	CE30A	Asterala le invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite Коэффициент к машинам=1,000	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scanduri de rasinoase	m3	0,0081
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
44	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din lemn rotund. Коэффициент к машинам=1,000	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1400
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0700
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
45	CN50C	Tratament ignifug al lemniei; gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om.	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, prof. calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
46	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (обшивка свесов и торцов кровли)	m2			
	2852107335349	Lueru la masina	h-om.	0,0150		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2400		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055		
	2873145887000	Cue cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280		
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) pelicola anticondensat Material marunt=1,030	m2			
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
48	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Паронизляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	0,0800		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolati	kg	1,5000		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0025		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250		
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tigla bituminoasa Material marunt=1,050	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip tigla bituminoasa	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
50	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие из оцинкованных стальных листов коньков и примыканий) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		

1	2	3	4	5	6	7
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			
	7214240021810	Lacetus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2734113803207	Siumn negra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
52	CE19A	Jgheaburi semirotonde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv coturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450		
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
53	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
		6. Ferestre				
54	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Ok-1, Ok-2 4 buc	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	20301129381501	Ferestre din mase plastice F-1,F-1.1	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (отлив из алюминия шир.360мм)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri (отлив из алюминия шир.360мм)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -gratar deabsorbtiie a aerului Ga-1	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -Ga-1	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		7. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - U-1,-2 din MDF 6 buc	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn - U-1,-2 din MDF	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
58	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - наличники	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre - наличники	m	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		8. Podele				
60	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
61	IzF04A	Strat hidroizolatii executat la cald la pardosele, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolurile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2 str.) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatiei cu nisip granulat	kg	1,7000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010115	Mortar ciment 150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
63	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1,0300
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de portelonat (spetial)	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
64	CI14A	Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	28741163125001	Elemente din portelonat	m2	0,1400
	24621061104001	Adeziv pentru placaje din portelonat	kg	0,3500
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		9. Finisarea interioara		
		9.1. Tavan		
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
66	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (первая)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (вторая)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		9.2. Pereti		
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida. cu suprafete plane - gr.30mm k=1.5 Коефициент к трудозатратам=1,500 Коефициент к материалам=1,500 Коефициент к машинам=1,500	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (штукатурка откосов толщ. 5 мм)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (первая)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund - Suprator	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta (p/u pereti)	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta p/u porcelanat exterior	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
76	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, поручень ПБ-1	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - поручень ПБ-1	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
		10. Finisarea exterioara		

1	2	3	4	5	6
77	CI21A	Placarea peretilor cu placi din cosouti цоколь Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	
	26701122020511	Placi din cosouti	m2	1,0200	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	
		11. Alte lucrari			
		11.1. Zona orba (отмостка)			
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	
79	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoaire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
80	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(SMVg k=1.5 h=6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
		11.2. Veranda (крыльцо)			
81	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B7.5/M-100 patul din beton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	
83	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg		

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 4Bp-I 100*100				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		5'
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220041003	Plase sudate 4Bp -I 100*100	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Mnecara	h-ut	0,0006		
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B15/M-200 scara Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100909-2	Beton marfa clasa B15/M200)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Maecara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de supra fata	h-ut	0,4000		
85	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm - финская фанера	m2	0,1100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
86	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de portelonat	m2	1,0300		
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de portelonat (spetial)	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnifit

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rețele interioare de apeduct si canalizare 7-1-2

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari sanitare				
		I.1. Система А1				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR D20x1,9mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	25212167170520	Teava din material plastic PPR D20x1,9mm	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800		
	2523156719430	Teu din material plastic	buc	0,7100		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR D25x2,3mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	25212167170525	Teava din material plastic PPR D25x2,3mm	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233		
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
4	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан шаровый пластиковый D25) Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2200		
	2913124204210-25	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Клапан шаровый пластиковый D25)	buc	1,0000		
5	SD15A	Sorb cu valva, cu flansa, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 25-40 mm (Клапан с наконечником шланга) Material marunt (surub, saiba, piulita placi marsit etc)=1,025	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3700		
	29131245043004	Sorb cu valva, cu flansa (Клапан с наконечником шланга D25)	buc	1,0000		
6	Цена пост-ка	Furtun (гибкий шланг) D20мм	m			
	1230000	Furtun (гибкий шланг) D20мм	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
7	SD07A	Robinet de apa cu sfera , avind diametrul de 3/8" - 1/2" D15 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	28752742010001	Robinet de apa cu sferic d=15mm	buc	1,0000		
8	SD07B	Robinet de apa cu sfera , avind diametrul de 3/4" D20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	28752742010002	Robinet de apa cu sfera D=20mm	buc	1,0000		
9	SD07C	Robinet de apa cu sfera , avind diametrul de 1" D25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	28752742010003	Robinet de apa cu sfera D=25mm	buc	1,0000		
10	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu (тройник D25x15 mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600		
	252315672103101	Teu din material plastic pentru canalizare Тройник D25x15 mm	buc	1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
11	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu egal (тройник D25 mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600		
	252315672103101-01	Teu din material plastic pentru canalizare egal Тройник D25 mm	buc	1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0500		
13	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В7,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300		
	2663102100075	Beton marca B7,5	m3	1,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250		
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000		
		1.2. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, D90 mm PPR Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare d 100mm PPR	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
15	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura	10 m			

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
16	7136020011620 SB13B	Instalator apa, canal Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, piesa de vizitare (прочистка) D90 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	h-om buc	0,0800		
	7136020011620 2523156721011	Instalator apa, canal Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка D90mm	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
17	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, piesa de ventilare D90 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620 2523156721011-0 1	Instalator apa, canal Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare ventilare D90mm	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, cot (колено D90x90 mm 30* Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620 252315672102109 -3	Instalator apa, canal Cot din material plastic pentru canalizare Колено D90x90 mm 30*	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
19	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, cot (колено) D90x50 mm 30* Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620 252315672102109 -4	Instalator apa, canal Cot din material plastic pentru canalizare Колено D90x50 mm 30*	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
20	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, cot (колено) D90 mm 45* Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620 252315672102109 -5	Instalator apa, canal Cot din material plastic pentru canalizare Колено D90 mm 45*	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
21	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, curba (отвод) D90x50mm 30* Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			
	7136020011620 252315672102109 -6	Instalator apa, canal Cot din material plastic pentru canalizare Curba (отвод) D90x50 mm 30*	h-om buc	0,4600 1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306		
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, racord cu dop (заглушка) D90mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	252315672103950011	Dop din material plastic pentru canalizare racord cu dop (заглушка) D90mm	buc	1,0000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294		
23	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") Material marunt (cinera fuior, grund miniu)=1,015	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
	2722103306000-108	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D108 mm	m	1,0100		
		1.3. Сантехприборы				
24	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	262210243801	Lavoar	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" robinet scurgere	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, da=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		2. Lucrari de montare				
27	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15.25 mm (Пневматический уровнемер) Material marunt (fuior cinera, grund miniu etc)=1,010	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
28	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h pompa Mat. marunte (petrol, cirpe, fittinguri etc.)=1,030	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700		
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000		

1	2	3	4	5
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
29	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030	buc	
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000
30	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. vas WC pe podca Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114200780	Vas vicleu pe podca	buc	1,0000
31	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. Трaн Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2900
	25231267211550100	Sifon de pardoseala din polipropilena (Трaн D 100 мм)	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		3. Utilaj		
32	Pret de piata	Насос Гидрофор JET 80 L , Q= 50 л/мин, мощность 0,9 кВт в комплекте	buc	
	98765318	Насос Гидрофор JET 80 L , Q= 50 л/мин, мощность 0,9 кВт в комплекте	buc	1,0000
33	pret de piata	Арометру apa rece clas " C " antimagnetic , avind diametrul de 20 мм Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	
	2874117300000	Арометру apa rece clas "C" antimagnetic d=20мм	buc	1,0000
34	Danfoss	Filtru de apa Y333P , avind diametrul de 50 мм Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	
	2874117300002	Filtru de apa Y333P d=50мм ,Danfoss	buc	1,0000
35	Danfoss	Clapeta de retinere , avind diametrul de 25 мм Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	
	2874117300004	Clapeta de retinere D=25мм	buc	1,0000
36		Манометр технический	buc	
	28479800014582	Манометр технический	buc	1,0000

APROBAT:

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnitza

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rețele interioare de apeduct si canalizare доп раб
Devizul local 7-1-2 a**

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Система А1				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR D20x1,9mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	25212167170520	Teava din material plastic PPR D20x1,9mm	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h pompa Mat. marunte (petrol, cirpe, fittinguri etc.)=1,030	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700		
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000		
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
		3. Utilaj				
3	Pret de piata	Насос Джилекс	buc			
	98765318-01	Насос Джилекс	buc	1,0000		
4	pret de piata	Rezervor plastic 300 l Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			
	2874117300000-1	Rezervor plastic 300 l	buc	1,0000		
	2					

APROBAT:

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnița **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
WC Lucrari electrotehnice 7-1-3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, obiectului și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Козэффициент к трудозатратам=1,00				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000		
		2. Lucrari de montare Козэффициент к трудозатратам=1,00				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППР-П-18	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-10477	Dulap ППР-П-18	buc	1,0000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-32-3P-20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	54060	Intreruptor BA88-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-523	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/C16/30mA	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	54088	Automat АД12/2P/C16/30mA	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	43,2000
	540-4000	Priza deschisa c крyпкoй	buc	100,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000
7	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,2000
	540-4001	Intreruptor inchisa 1P20	buc	100,0000
8	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000
9	2451090	Cutie отверт.т.	buc	
	2451090	Cutie отверт.т.	buc	1,0000
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED18	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	88,0000
	570-4241	Corp CD LED18	buc	100,0000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
12	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	
	1	Muncitor	h-om	51,6000
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00065
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300
13	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	
	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000
14	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	
	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	23,8000
	503-801	Teava din v/p D16	m	100,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400
16	JB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc	

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,3000
		3. Utilaj		
17	NOBO	Corp de incalzire electric NOBO C2F10 N=1000W , U=220V	buc	
	287527412200024	Corp de incalzire electric NOBO C2F010 N=1000W, U=220V	buc	1,0000

APROBAT:

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnif

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rezervor 2 m3 7-1-4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003321	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramczi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта при обратной засыпке)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300		
2. Utilaj						
6	Pretul firmei	Rezervor tip ECO ROTARU 2 m3	buc			
	1111111	Rezervor tip ECO ROTARU 2 m3	buc	1,0000		

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere catre Manastirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovca, ralonul Ocnif

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rezervor 8 m3 7-1-5

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта при обратной засыпке)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300		
2. Utilaj						
6	Pretul firmei	Rezervor tip ECO ROTARU 8 m3	buc			
	11111111	Rezervor tip ECO ROTARU 8 m3	buc	1,0000		

APPENDIX

Obiect Reabilitarea si modernizarea infrastructurii **Investitor**
rutiere catre Manastirea "Adornirea Maicii
Domnului" satul Calarasovea, raionul Ocnița

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Terasa 7-6

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare. lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsD01B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din terca mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
4	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта при обратной засыпке)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut.	9,4300		
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B3.5/M-50 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100909-1	Beton marfa (B 3,5/B50)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000		
	CA03G	Beton B12.5 armat turnat in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	26631021000002-12.5	Beton B12.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	
	7123020011140	Fiern beton	h-om	0,0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=40 - 60 mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut.	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200
11	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B7.5/M-100 - пирра по.ла Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2663102100911-75	Beton marfa clasa B 7.5/M100	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,2000
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0040
13	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0130
14	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m кирпичные столбики	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000
	00000052	Nisip	m3	0,2900
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5150
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,4000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut.	0,0840
15	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antisepctic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) СТ-1 - СТ-4	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregătirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și șnabe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,0700
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2000
16	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antisepctic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) П-1 - П3, Р-1 - Р-3, П-4	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregătirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și șnabe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,0700
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2000
17	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antisepctic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) ограждения и перила Р1 - Р3	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregătirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și șnabe	kg	18,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,0700
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	0,5000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,3000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,2000

1	2	3	4	5	6
18	CE41A	Montarea capriorilor. (установка стропил, маурлатов)	m3		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,4100	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om.	21,6800	
	24141473274831	Pasta antisepctica	kg	1,9600	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поконки)	kg	38,0000	
	26821326004260	Carton gndronat (тонн.)	m2	3,3800	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D=6.3-6.5 mm	kg	4,3800	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	
	20101029041692	Dulajuri ecarisati de rasinoase calit a I	m3	0,8300	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	0,0600	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase G=40-75mm calit a II	m3	0,1600	
	2955270002608	Fiercstrau mecanic	h/ut	0,4400	
	2410520006753	Autocamion	h/ut	0,1500	
	3410540000001	Autocamion, 5t	h/ut	0,2200	
19	CN51C	Tratamentul antisepctic al lemnarici, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: carcace din lemn rotund.	m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,1400	
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,0700	
	2410520006700	Autocamion	h-ut	0,0010	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (обшивка свесов и торцов кровли)	m2		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	0,0150	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2400	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau aprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) pelicola anticondensat Material marunt=1,0300	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	
22	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Паронизоляция горизонтальных поверхностей руберондом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0800	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0025	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0250	
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tigla bituminoasa Material marunt=1,0500	m2		
	7213050013100	Tiniegiu	h-om.	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	
	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip tigla bituminoasa	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие из оцинкованных стальных листов коньков и примыканий) Material marunt (material pt. lipit tabla)= 1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0220		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276509886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
26	CE19A	Jgheaburi semirotonde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv coturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450		
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
27	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210201011	Mortar ciment 150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
29	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de portelonat	m2	1,0300		
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de portelonat	kg	4,0500		

1	2	3	4	5
		(spetial)		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000
	26553102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0120
30	C114A	Elemente liniare din placi din portelanat aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	
	7132010010900	Faințtar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	28741163125001	Elemente din portelanat	m2	0,1400
	24621061104001	Adeziv pentru placaje din portelanat	kg	0,3500
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0010
31	C121A	Placarca peretilor cu placi din cosouti цоколь Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000
	26701122020511	Placi din cosouti	m2	1,0200
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,0110
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	0,0730
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	2,1400
33	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3	
	7129020012800	Pavalor	h-om	1,6500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa	m3	0,1500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2070
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(SMVg	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0114
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	2,1400
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -	m3	

1	2	3	4	5	6	7
		B7.5/M-100 patul din beton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000		
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 4Bp-1 100*100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220041003	Plase sudate 4Bp-1 100*100	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0006		
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B15/M-200 scara Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100909-2	Beton marfa clasa B15/M200)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000		
39	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm - фишская фанера	m2	0,1100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200		
40	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de portelonat	m2	1,0300		
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de portelonat (spetial)	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0120		
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton masa si banca	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
42	CK31C	Masa si banca executata din scinduri de rasinoase geluite pe suportii din metal	m2			

1	2	3	4	5	6
		Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0500			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	
	2952160007200	Utaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	
43	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
44	CN19A	Vopsitorii cu lac rezistent la temperaturi aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de lac	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,3600	
	2430226102202	Chit de euit alchidic	kg	0,1300	
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	

APROBAT.

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnița **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Amenajarea iluminării statice 7-7

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrări de construcție (k=1,2, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la manoperei=1,20 Coeficient la utilajului=1,20				
1	33-04-003-16	Montarea stâlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc			
	1	Muncitor	h-om	9,4200		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	446-2011-105	Sustineri pentru stâlpi (CB105-5)	buc	1,0000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700		
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400		
3	pretul firmei	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc			
	59011151142.5	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc	1,0000		
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900		
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	12	Muncitor	h-om	6,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	4,9900		

1	2	3	4	5	6	7
8		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t Nisip	m3			
	1323254546	Nisip	m3	1,0000		
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm	km			
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	530-01820100	Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000		
10	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 80x300 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	39,1000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,5500		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4400		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	29,4000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,9700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4400		
11	material	Canal metalic 80x300 mm	m			
	59024564532145	Canal metalic 80x300 mm	m	1,0000		
		2. Lucrari de montare (k=1,2, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la manoperei=1,20 Coeficient la utilajului=1,20				
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-60W	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3400		
	1019460	Banda "TDXB-304"	kg	0,0120		
	5009264	Teava de polietilena	kg	0,0100		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200		
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	18,3000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
14	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	13,7000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006
	1019852	Vopsea	kg	0,2500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200
15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5600
		Cablu АПвзБШп-4x25mm2	m	
	5902161-55425	Cablu АПвзБШп-4x25mm2	m	1,0000
16	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductor AVVG-1-4x16 mm2)	km	
	1	Muncitor	h-om	57,2300
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035
	502-9589-70	Conductor AVVG-1 4x16 mm2	m	1 000,0000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,5600
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	14,8200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,8600
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПРГН1,5мм)	100 m	
	1	Muncitor	h-om	5,6100
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
18	561-570	Cablu ПРГН1,5мм	m	
	590-409	Conductor ПРГН 1,5 mm2	m	1,0000
19	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	
	1	Muncitor	h-om	65,2400
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (kN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100
20	pretul firmei	Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2	m	
	590511221123554	Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2	m	1,0000
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,0100

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-572-4	principale), 10 t Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete. (Panou de evidenta, control si distributie BZUM-TF63)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4900		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pna la 0,1 t	t	0,0250		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900		
	040502	Instalati pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500		
23	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pna la 5 m	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,8100		
	101-1151	Armatura, clasa A-1, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0140		
	101-1513	Electrozi 342, diametru 4 mm	t	0,00003		
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900		
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pna la 686 kPa (7 at) 5 m ³ /min	h-ut.	0,6100		
	331481	Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut.	0,6100		
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600		
25	Pretul firmei	Clema pentru cablu	buc			
	1114515	Clema pentru cablu	buc	1,0000		
26	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0470		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400		
27	pretul firmei	Set pentru fixare	buc			
	1500	Set pentru fixare	buc	1,0000		
28	pretul firmei	Support metalic	buc			
	52245195	Support metalic	buc	1,0000		
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,0810		

255

1	2	3	4	5
		rotund, diametru 16 mm		
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0020
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400
		3. Utilaj		
30	pretul firmei	Corp de iluminat LED-60W	buc	
	59011154-60	Corp de iluminat LED-60W	buc	1,0000
31	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40	buc	
	577-95211-2540	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40	buc	1,0000
32	material	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	
	1243324121236	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	1,0000
33	pretul firmei	Mufa terminala	buc	
	125467878798784 5	Manson terminal	buc	1,0000

APROBAT:

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Investitor
rutiere către Mănăstirea "Adormirea Maicii
Domnului" satul Calarasovea, raionul Ocnița

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Zona pentru parcare a transportului turistic 7-8**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip B1				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, acrisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip, h=10cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480		
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoare, h=13cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoare, h=12cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 л/м2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000		
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică - крупнозернистый асфальтобетон, 6 см SKPg-II	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013-S KPg	Mixtura asfaltică preparată la cald - 1/3 a/b смесь SKPg-III	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisat de mixtură asfaltică cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			

1	2	3	4	5	6	7
		(rozliv bituma) 0,3 л/м2				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		8 0'
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		37
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg-III	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald м/з а/б смесь SMVg-III	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		2. Tip B2				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
9	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (rozliv bituma) 0,8 л/м2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - мелкозернистый асфальтобетон 4 см SMVg-IV	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013-S MVg	Mixtura asfaltica preparata la cald м/з а/б смесь SMVg-III	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		3. Gazon				
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засиивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		4. Bordura				
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton 18x30 cm, pe fundatie de beton B15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001-1 5	Beton B 15	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050		

144

1	2	3	4	5	6	7
14	DE11A	300 x 180 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		5
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		7
	2663102100001-1 5	Beton B 15	m3	0,0480		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		

249

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" satul Calarasovca, raionul Ocnîșu **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Panou antiincendiar 7-9**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Щит пожарный	buc			
	1111101	Щит пожарный	buc	1,0000		