

**Lucrari de reparatie a
strazilor din mun. Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Miron Costin (L=380m, l=5m)		
		Capitolul 1.1. Sistem rutier		
1	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	15,0000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,2700
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 128,6000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,9000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude muncitorul)	100m2	20,9000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 20cm	m3	418,0000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1400
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	1 900,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5700
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t	197,7000

1	2	3	4	5
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm		
		Capitolul 1.2. Amenajare acostamente (0,5m pe 2 parti)		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0600
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	191,5200
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3200
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,3200
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,0000
		Capitolul 2. str. Vasile Stroiescu (L=500m, l=5m) Capitolul 2.1. Sistem rutier		
16	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	18,0000
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	8,2500
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 485,0000
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,5000
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se	100m2	27,5000

1	2	3	4	5
		exclde muncitorul)		
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20cm	m3	550,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5000
23	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	2 500,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7500
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	260,1500
26	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000
28	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,0000
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	0,4200
30	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000
		Capitolul 2.2. Amenajare acostamente (0,5m pe 2 parti)		
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,4000
32	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	252,0000

1	2	3	4	5
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,0000
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000
		Capitolul 2.3. Amenajarea drumurilor de acces		
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,0000
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20cm	m3	40,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
40	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	200,0000
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0600
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	20,8100
		Capitolul 3. str. Boris Glavan (100m x 4m, 1050m x 5m) Capitolul 3.1. Sistem rutier		
43	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	40,0000

1	2	3	4	5
44	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	100,0000
45	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	22,0000
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	17,4300
47	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3 137,4000
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,2500
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude muncitorul)	100m2	62,5000
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 20cm	m3	1 245,0000
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,3900
52	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	5 650,0000
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6950
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	587,9400
		Capitolul 3.2. Amenajare acostamente (0,5m pe 2 parti)		
55	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.	100 m3	2,0700

1	2	3	4	5
		II.		
56	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	372,6000
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,5000
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,5000
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 150,0000
		Capitolul 3.3. Amenajarea drumurilor de acces		
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000
61	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,0000
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20cm	m3	40,0000
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
64	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	200,0000
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0600
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	20,8100
		Capitolul 4. Amenajarea aleilor in parcul Vasile		

1	2	3	4	5
		Alexandri Capitolul 4.1. Amenajarea pavajului (61,1m x 3m; 250m x 5,5m)		
67	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	78,1500
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	0,7820
69	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	172,0000
70	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	1,5600
71	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=2,0000	100 m3	1,5600
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	15,6300
73	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	15,6300
74	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	0,3160
75	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (K=1,2 conditii restrinse)	t	56,9000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000		
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,4800
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1900
78	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,9000
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,9600
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x8)	m	632,0000
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m3	312,6000
82	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj caramida gri h=4cm)	m2	1 563,0000
83	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	137,5000
		Capitolul 4.2. Amenajare asfalt 1 sector (aleea linga lac l=3,2m)		
84	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	15,0000
85	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,0300
86	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in	100m2	0,0680

1	2	3	4	5
		teren mijlociu		
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0300
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0100
89	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2	1 070,4000
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	0,5350
91	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	117,7400
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	10,7000
93	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	10,7000
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 12cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m3	129,3000
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000	t	0,6460

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=1,2000		
96	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	133,4000
97	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	2,0900
98	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000
99	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000
		Capitolul 4.3. Amenajare asfalt 2 sector (valea inspre lac pina la scarile de la monumentul Mama Indoliata, drumul spre sos. Bucovinei l=3,2m)		
100	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2	1 458,0000
101	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	320,8000
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	14,5800
103	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100m2	14,5800
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	291,6000

1	2	3	4	5
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000		
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	0,8750
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=6cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	218,8000
		Capitolul 5. Lucrari de plombare a gropilor in mun. Edinet		
107	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 500,0000
108	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	275,0000
109	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	275,0000
		Capitolul 6. Lucrari de asigurare a circulatiei rutiere		
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	280,0000
111	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb si rosu conform necesitatilor)	m2	3 600,0000
112	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	15,0000
113	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	15,0000
		Capitolul 7. Amenajarea parcarilor (485 m2)		
114	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	129,0000
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,1600

1	2	3	4	5
116	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	16,1300
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2130
118	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	40,5000
119	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	129,0000
120	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	12,7700
121	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0700
122	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,3000
123	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	82,5000
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0410
125	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	9,1000
126	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,3150
127	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	416,7000
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0950
129	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	17,1000

1	2	3	4	5
130	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0800
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,9200
132	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x15 cm)	m	268,0000
133	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	26,1400
134	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,1300
135	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (K=1,2 conditii restrinse) (reparatia linga bordure) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	t	12,4000
136	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	4,8500
137	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,8500
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 25cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m3	121,2500
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2910
140	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisipul bituminat si otel patrat) (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2	485,0000
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460
142	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm (K=1,2 conditii restrinse)	t	49,3000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000		
143	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000
		Capitolul 8. Amenajarea parcarii in spatele policlinicii		
144	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	5,0000
145	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	20,0000
146	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2	1,0000
147	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,0000
148	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,0000
149	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	138,0000
150	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0750
151	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	16,4000
152	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,1700
153	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	389,7000
154	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0624
155	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	11,2300
156	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,3000

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.		
157	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	54,0000
158	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,0000
159	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,0000
160	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0600
161	AcD10B	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, d315mm PVC SN2 Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,0200	m	20,0000
162	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,0000
163	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0750
164	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,5000
165	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0750
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000
167	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren	m3	1,5800

1	2	3	4	5
		fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070		
168	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИД-10	buc	2,0000
169	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KИП1-10-2	buc	2,0000
170	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	0,4200
171	RpAcF10B	Montarea gratarelor la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000
172	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,3120
173	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0310
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,7400
175	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x15 cm)	m	104,0000
176	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,3000
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3300
178	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,3300
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 25cm (K=1,2 conditii restrinse) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m3	108,2500
180	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat,	m2	620,0000

1	2	3	4	5
		avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm		
181	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	68,2000
182	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6200
183	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3	0,6200
184	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Kmateriale=2) Коэффициент к материалам=2,0000	100m2	6,2000
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6320
186	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de Hmed=4,0 cm , cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otel patrat)	m2	1 053,0000
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3160
188	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	107,0300
189	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	40,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

