

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. WC - etajul I</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,180
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,030
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,700
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,700
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,030
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,030
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,030
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,030
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
12	CK25A	Perete despartitor confectionat din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	6,500

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total WC - etajul I Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. WC - etajul II</b>		
		<b>1.2.1. Demontari</b>		
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,180
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,030
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,700
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,700
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,030
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,030
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,030
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,030
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
24	CK25A	Perete despartitor confectionat din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Total WC - etajul II Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari sanitare</b>		
		<b>2.1. WC - etajul I</b>		
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
26	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
28	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
29	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	1,000
30	RpSA01A	Demontarea tevii in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m	21,000
31	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	1,000
32	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
33	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	2,000
34	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc	2,000
35	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus pentru copii	buc	1,000
36	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
37	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
38	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000

1	2	3	4	5
39	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000
41	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000
		<b>Total WC - etajul I</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2. WC - etajul II</b>		
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
43	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
45	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
46	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	1,000
47	RpSA01A	Demontarea tevii in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m	21,000
48	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	1,000
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
50	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	2,000
51	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc	2,000
52	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus pentru copii	buc	1,000
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
55	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
56	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
57	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000

1	2	3	4	5
58	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000
		<b>Total WC - etajul II Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Lucrari electrotehnice</b>		
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
60	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent cu plafoane (300x1200 mm)	buc	4,000
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>TVA</i>		

Şef DETS sectorul Ciocana  
Valeriu ROTARU

