

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor sanitare la  
Gradinita de copii Nr. 138 din  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitati

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. WC - etajul I</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,180
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,030
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,700
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,700
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,030
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,030
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,030

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,030
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,030
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
14	CK25A	Perete despartitor confectionat din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total WC - etajul I Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. WC - etajul II 1.2.1. Demontari</b>		
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,180
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,030
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>		
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,700
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,700
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,030
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,030

1	2	3	4	5
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,030
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,030
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,030
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,030
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
28	CK25A	Perete despartitor confectionat din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total WC - etajul II Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari sanitare</b>		
		<b>2.1. WC - etajul I</b>		
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000
31	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
32	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
33	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	1,000



1	2	3	4	5
34	RpSA01A	Demontarea tevii in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m	21,000
35	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	1,000
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,500
37	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90')	buc	3,000
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45')	buc	1,000
39	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 90')	buc	3,000
40	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110/50)	buc	1,000
41	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000
42	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90')	buc	5,000
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45')	buc	3,000
44	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	2,000
45	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc	2,000
46	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus pentru copii	buc	1,000
47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
48	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
49	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000
51	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm PPR	m	27,500
52	SD01A	Robinet pentru teava PPR d-16 mm	buc	15,000
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 16 mm cu mufa si filet	buc	9,000
		<b>Total WC - etajul I</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2. WC - etajul II</b>		
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
55	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
58	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	1,000
59	RpSA01A	Demontarea tevii in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m	21,000
60	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	1,000
61	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,500
62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90')	buc	3,000
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45')	buc	1,000
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 90')	buc	3,000
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110/50)	buc	1,000
66	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000



1	2	3	4	5
67	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90')	buc	5,000
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45')	buc	3,000
69	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	2,000
70	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc	2,000
71	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus pentru copii	buc	1,000
72	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
73	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
74	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
75	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000
76	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm PPR	m	27,500
77	SD01A	Robinet pentru teava PPR d-16 mm	buc	15,000
78	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 16 mm cu mufa si filet	buc	9,000
		<b>Total WC - etajul II Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Lucrari electrotehnice</b>		

1	2	3	4	5
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
80	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent cu plafone (300x1200 mm)	buc	4,000
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu</b>		

		Total	
		TVA	

Inginer, Natalia Savluc



Şef DETS sectorul Ciocana, Valeriu ROTARU

