

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1.denumirea beneficiarului de stat

2.Organizatorul procedurii de achiziții.

3.Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală și termoizolarea fațadei grădiniței din sat. Onițcani r. Criuleni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Termoizolarea peretilor		
1	RpCI42B	Demontarea frantoanelor din ardezie si sandramaua	m2	37,000
2	CE30A Aplicativ	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Carcas de lemn pentru lambriu la fronton)	m2	37,000
3	CI17A	Placare cu OSB 12 mm la frontoane	m2	37,000
4	CK26D	Bara de vint din tabla zincata la acoperis	m	27,000
5	RCsU06E	Demontarea copertinei din beton armat	m	12,000
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	60,000
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Existente, fara pret) Material marunt=1,020	m	60,000
8	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	465,310
9	RpCR29A	Curatarea varului de pe pereti	m2	428,310

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	428,310
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica rigida, grosimea 100 mm cu densitatea de 135 kg/m3 la pereti. (Cu frontoane)	m2	465,310
12	pret de piata	Cornier la ferestre	m	369,400
13	pret piata	Cornier la soclu	m	102,000
14	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre sau usi din aluminiu , lat.=370 mm	m	92,900
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	428,310
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	428,310
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,150
18	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	0,500
19	RpCP45B	Montarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (existenta)	kg	0,500
20	RpCR29A	Curatarea vopselei la sandrama	m2	40,000
21	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste	m2	40,000

1	2	3	4	5
		vopseaua existenta (sandrama)		
Total Termoizolarea peretilor				
Incluziv salariu				
2. Soclu				
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 50 mm.	m2	96,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	96,000
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi rezistente la inghet pentru soclu)	m2	96,000

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

()