

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP Liceul Teoretic "L.Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani,mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Acoperisul plat</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi.(demontarea capacului de parapet cu reinstalarea ulterioara)	m	113,800
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	620,000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	620,000
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (argila expandata)	m3	37,200
5	RpIzC43A	Desfacerea placilor din vata minerala	m2	620,000
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	62,000
7	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	62,000
8	TsI50B10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	62,000
		<b>1.2. Detaliu 3 (S= 35 m2)</b>		
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 120 mm (30 kg/m3, 0,03W/mK)	m2	35,000
10	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala	m2	35,000

1	2	3	4	5
		montate pe suport continuu		
		<b>1.3. Detaliu 4 (S=620 m2)</b>		
11	CE17A	Pellicula antivapori	m2	620,000
12	IzF11B	Strat termoizolant cu polistirenciment expandat (250 kg/m3) de la 20 pina la 280 mm.	m3	93,000
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 140 mm (30 kg/m3, 0,03W/mK)	m2	620,000
14	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	620,000
15	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator)	buc	14,000
16	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase	buc	2,000
		<b>1.4. Parapet</b>		
17	IzF10C aplic	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm, lipite cu adeziv (4 kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	55,000
18	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (parapet - vertical)	m2	55,000
19	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (parapet - orizontal)	m2	93,500

1	2	3	4	5
20	CK26B	Montarea capacului de parapet (doar montarea)	m	113,800
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera de acoperis	kg	400,520
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,401