

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT425**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-02-013-10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t. Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3- 5 m.l.	t	0,045		
2	TsA03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,60		
3	CA03D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,60		
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj				
4	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	3,30		
5	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	3 300,00		
6	136 п. K=1,00	Banda F2007	м	276,00		
7	137 п. K=1,00	Clama A200	buc	276,00		
8	163 п. K=1,00	Suport CA 1500	buc	40,00		
9	164 п. K=1,00	Clema ES 1500	buc	85,00		
10	165 п. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	57,00		
11	168 п. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	112,00		
12	1699	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	18,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00					
13	167 п. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	253,00		
14	Pretul firmei п. K=1,00	Clema ПС-1-1	buc	25,00		
15	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,83		
16	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu ABBГ-3x4mm2	м	168,00		
17	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu ABBГ-2x25mm2	м	8,00		
18	08-02-411-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
19	13623 п. K=1,00	Furtun metalic izolat D25mm	м	8,00		
20	08-02-165-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,00		
21	п. K=1,00	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00		
22	п. K=1,00	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
23	08-02-158-14 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00		
24	п. K=1,00	Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
25	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
26	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ППН-123-074,У2, IP54	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
28	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00		
29	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00		
30	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
31	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreuptor BH32-2P-63A	buc	1,00		
32	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreuptor BH32-1P-63A	buc	1,00		
33	08-01-081-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Releu de timp TЭ-15, In-16A	buc	1,00		
34	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcator de tensiune joasa 0,22kV, ОПС1-В, 1P	buc	1,00		
35	08-03-530-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demaror electromagnetic КМИ -34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
36	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
37	Pretul firmei п. K=1,00	Teava patrata 80x80x3	м	6,00		
38	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat LUN10, Un-220V, In-5-100A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
39	08-02-363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	56,00		
40	п. K=1,00	Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	56,00		
41	08-03-596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,56		
42	08-02-472-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25		
43	08-02-472-8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,20		
		Capitolul 3. Utilaj				
44	Pretul firmei п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	56,00		
45	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
46	Pretul firmei п. K=1,00	Dulap de comanda ИПН-123-074-Y2, IP54	buc	1,00		
47	Pretul firmei п. K=1,00	Contor electronic LUNA, LUN10, Un-220V, In-5-100A	buc	1,00		
48	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
49	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		
50	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
51	Pretul firmei п. K=1,00	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
52	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 2P-63A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00					
53	Pretul firmei п. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-63A	buc	1,00		
54	Pretul firmei п. K=1,00	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1,00		
55	Pretul firmei п. K=1,00	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		
56	Pretul firmei п. K=1,00	Demaror electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		