

APROB:



M. CIOCANU
Director al IMSP IMU

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de achiziție

1. Denumirea beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Amenajarea parcării lângă Bloc reanimare str. București**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Parcare 1		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500
2	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	82,000
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,500
4	TsA01B1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	24,000
5	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	825,000
6	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=2	m2	- 825,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 100x200mm sur tip caramida gr60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	825,000
8	RpCS19B	Demontări: dale din placi prefabricate	m2	112,000
9	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	155,600
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x8 cm, pe fundație de beton 35x15 cm	m	5,000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	40,000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundație de beton 30x15 cm fara pret bordura	m	17,000
13	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	92,000
14	CA03D	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,000
15	CC01A3	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	65,000
16	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	649,000

1	2	3	4	5
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat caramida sur 100x200 H-60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm fara pret pavaj	m2	62,000
18	RpDB33 A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	8,000
19	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	3,000
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea parapet o parte 250mm si alta de la 200-800mm trapez ,analogic teracotei peretelui placat	m2	31,500
		2. Parcare 2		
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	49,500
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	64,000
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	75,000
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	390,000
27	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=2	m2	- 390,000
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 100x200mm sur tip caramida gr60mm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	390,000
29	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat caramida sur 100x200 H-60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm fara pret pavaj	m2	75,000
30	RpDB33 A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	16,000
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm fara pret bordura	m	13,000

Şef, Serviciul mentenanță,
infrastructură și dezvoltare



Timur SÎRBU

Şef Serviciul reparații și construcții



Nina MELNIC