

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Замена окон историко-краеведческого музея мун. Комрат»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Окна		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	71,310
	7422010060100	Timplar	h-om	14,975
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	14,975
		<i>Total</i>		
2	RCsO11A приминит ельн	Inlocuirea glafului la ferestre, executate din cherestea de rasinoase (Замена подоконных досок из хвойных пиломатериалов) демонтаж подоконных досок к=0,5 только работа и механизмы Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	43,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,770
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	5,160
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	5,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032
		<i>Total</i>		
3	CK57D	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	74,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,077
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	74,010
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	481,065

1	2	3	4	5
	2513736621482	Banda izolanta	m	117,676
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	120,636
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	37,745
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	9,103
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,131
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,842
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,690
		<i>Total</i>		
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) шир 30см Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	42,900
	7422010060100	Timplar	h-om	12,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,432
	2521106718392 30	Glafuri din mase plastice pentru ferestre подок пвх шир 30 см	m	43,758
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	175,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,429
		<i>Total</i>		
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) отлив	m	42,900
	7422010060100	Timplar	h-om	13,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,432
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	42,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	171,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,429
		<i>Total</i>		
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) ширина 25 см	m	152,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	196,080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,213

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,334
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,228
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,228
		<i>Total</i>		
7	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) исключаются шурупы	m	152,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,520
	2743123549027 y	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi угол алюмин	m	152,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,520
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) откосов	m2	38,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,900
		<i>Total</i>		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	271,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,002
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,608
		<i>Total</i>		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) откосов	m2	38,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,086
	4100126202818	Apa	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
		<i>Total</i>		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов	m2	38,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,280
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
		<i>Total</i>		
Total				
Total Окна				

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт кровли историко-краеведческого музея мун. Комрат»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Демонтажные работы		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя -кровля и парапета)	m2	395,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	185,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,700
		<i>Total</i>		
2	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2	378,840
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	246,246
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,942
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,577
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	7,577
		<i>Total</i>		
3	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Вынос строительных отходов весом менее 25 кг, на расстояние до 30 м)	t	1,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,418
		<i>Total</i>		
4	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строительного мусора в	t	22,500

1	2	3	4	5
		авто 2 категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,875
		<i>Total</i>		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	22,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,385
		<i>Total</i>		
Total				
Total Демонтажные работы				
		2. Ремонтные работы		
6	IzF18Cмо д	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M150 по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) - раствор M150	m2	378,840
	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,594
	1421102200513 0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,911
	4100126202818 0	Apa	m3	3,788
	2651122100402 20	Ciment M-400	kg	4 924,920
	2664102102018 150	Mortar ciment M-150	m3	11,365
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,956
		<i>Total</i>		
7	IzF18Aмо д	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки,	m2	378,840

1	2	3	4	5
		выполненный из готового цементного раствора М150 коэф. к змш=7 до общей толщины 10см) Коэффициент к трудозатратам=14,000 Коэффициент к материалам=14,000 Коэффициент к машинам=14,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1 060,752
	1421102200513 0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,126
	4100126202818 0	Apa	m3	10,608
	2651122100402 20	Ciment M-400	kg	11 456,122
	2664102102018 150	Mortar ciment M-150	m3	26,519
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,215
		<i>Total</i>		
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	395,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	59,250
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,500
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	118,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,079
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,395
		<i>Total</i>		
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)унифлекс Material marunt=1,050	m2	395,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	177,750

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,850
	2682132600470 2	Membrane bituminoase унифлекс верхний слой	m2	476,962
	2682132600470 1	Membrane bituminoase унифлекс нижний слой	m2	476,962
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	248,850
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	79,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,700
		<i>Total</i>		
10	CE24J	Montare cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis / se exclude tabla zincata / consum resurse noi: Аэратор кровельный Aero 110 - 350-450 мм = 1.0 buc/buc Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	10,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,500
	6040	Аэратор кровельный Aero 110 - 350- 450 мм	buc	10,300
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,605
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,309
		<i>Total</i>		
11	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Сливное отверстие (водоприёмная канава) из эмалированного чугуна, для слива воды с терасс и кровель 100-150 мм) ливневая воронка Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2875114203870 л	ливневая воронка Gura de scurgere verticala cu flansa D. 75 Q=9.9 L/s HL62/7 HL	buc	2,080
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832
		<i>Total</i>		
Total				

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт кабинета главного хранителя историко-краеведческого музея Комрат»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Кабинет главного хранителя		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) стены	m2	13,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,136
		<i>Total</i>		
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	342,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,768
		<i>Total</i>		
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	14,000

1	2	3	4	5
		scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) доб 5см к=50 к матер+ механ Коэффициент к материалам=50,000 Коэффициент к машинам=50,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 001,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,100
		<i>Total</i>		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,440
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
		<i>Total</i>		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,880
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
		<i>Total</i>		
6	IzA04A применит ельно	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) снятие извести с потолков	m2	16,340

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,797
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	4,902
		<i>Total</i>		
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,340
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	116,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,291
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,319
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
		<i>Total</i>		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,987
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,536
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,980
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,170
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
		<i>Total</i>		
Total				
Total Кабинет главного хранителя				