

**Amenajarea terenului adiacent a
Complexului educațional
Gimnaziu-grădiniță din s.
Măgurele, r.Ungheni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 01

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0400
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	171,6000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0400
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,1600
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	83,3000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton (de tip Borduri cu freza (color) Inaltimea-18 cm, Lungime - 60cm, Latime- 4cm, Greutate -9,5 kg /buc) pe fundatie de beton 30x15 cm	m	36,0000
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (tip CHERPICEC KH -4,5 (color), Grosime -4,5 cm , Lungime- 10cm, Greutatea 105kg /50 buc/m2)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	408,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.