

**Reparatia acoperisului gradinitei de copii pe terenul cu
nr.cadastral 8927202.143 din satul Coropceni rnl.Telenesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)


Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Bloc A. Lucrari generale de constructi. (Demontari).

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00		
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	500,00		
3	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	500,00		
4	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	500,00		
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	320,00		
6	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	64,00		
7	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	71,00		
8	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,00		
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,00		
10		Moloz				
11	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,28		
12	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3		11,40		
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km		57,00		



**Reparatia acoperisului gradinitei de copii pe terenul
cu nr.cadastral 8927202.143 din satul Coropceni
rnl.Telenesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Bloc A. Lucrari generale de constructi. (Marca C).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Centurii monolite				
2	RCsB21 A k=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn2 cm)	buc	73,00		
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	8,70		
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	120,085		
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	359,984		
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	168,028		
7	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,50		
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12,5	m3	1,10		
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	55,00		
10	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,65		

1	2	3	4	5	6	7
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,23		
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,23		



DEVIZ LOCAL Nr 02/20220

Gradinita de copii, Bloc A
Lucrari generale de constructii (Lucra C)

Valoarea de deviz: 181.470,81

Inscris in preturi curente 07.03.2024

Cantitatii normative si unitatea de masura	Lucrarile si caracteristicile	Unitati de masura	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
				Unitate	Total
2	RCB21A k=0,4	Formarea masei de beton cu diametri de 2 metri, dimensiile de beton, in cel puţin 20 cm la 20 cm	buc	73,00	316,73
				4,08	297,23
3	CA04F	Lucrul turnat in placa, grinzi, stâlpi, preparat cu cantitate de beton sau beton marle conform art. CA01 si turnarea cu o densitate clasica C16/20	m3	8,70	16 272,84
				450,34	3 917,97
4	CC02K	Armatari din oel beton OB 37 facute in atelier de suduri, cu diametri Nivelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzile si stâlpii mai mici sau egale cu 200 mm cu o densitate clasica C16/20	kg	170,085	2 996,09
				8,41	1 010,16
5	CC02L	Armatari din oel beton OB 37 facute in atelier de suduri, cu diametri mai mici sau egale cu 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la inaltime mai mici sau egale cu 20 m, inclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	359,984	8 096,55
				5,95	2 141,15
6	CLS7A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit cu greutatea sub 4 kg	kg	168,028	8 333,25
				17,24	2 998,24
7	CB02D	Cofraje din panouri reforesabile, cu grosimea din scanduri de rasinoase scurte si suportate pentru turnarea betonului si stâlpi si cadre exclusiv executate la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,50	150,87
				119,46	1 563,87

Reparatia acoperisului gradinitei de copii pe terenul cu nr.cadastral 8927202.143 din satul Coropceni rnl.Telenesti

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №


Gradinita de copii. Bloc A. Lucrari generale de constructi. (Marca SA).

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nod 2				
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	292,04		
3	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm)	m2	292,04		
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola hidroizolatie)	m2	292,04		
5	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	292,04		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	541,00		
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (grilaj 50x50(h) mm - 4,25 m3; grinda 80x60(h) mm - 0,13 m3)	m2	541,00		
8	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	3,491		
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,491		
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	541,00		

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)				
11	CE31C corect	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (scindura 100x40(h) mm - 0,608 m ³ ; scindura 100x19(h) mm - 1,178 m ³)	m ²	62,00		
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	1,786		
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	1,786		
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m ²	62,00		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (șipca 50x25(h)mm - 0,575 m ³ ; scindura 120x50(h) mm - 1,464 m ³)	m ³	2,039		
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	2,039		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv Dn100 mm	m	78,60		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv Dn100 mm	m	35,00		
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (opritori de zapada LE-310; suruburi SW 4,8x28 mm - 160 buc; suruburi SL2 4,8x20 mm - 160 buc)	m	64,00		
20	CE05B	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsită de metal)	m ²	38,50		
21		Lucarna L-1 (1 buc)				
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	0,148		
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,148		
24	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, în ochiuri sub 0,5 mp, la măsuri libere, montate pe timplărie de lemn cu chit și cuie	m ²	0,81		
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m ²	1,21		
26		Lucarna (jaluzele) L-2 (2 buc); L-3 (2 buc)				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	0,942		
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,942		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplărie	m ²	9,50		

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
30	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	68,60		



DEVIZ LOCAL № 02/2024
 Gradinita de copii Bloc A
 Lucrari generale de constructii. (Marca SA)

Emisat în prețuri vâlcate 07.03.2024

1	2	3	4	5	6	7
Articol	Descrierea	Unitate	Cantitate	Preț unitar de deviz, lei	Total	
				incl. TVA	incl. TVA	
CE17A	Sist. acustice polimerice tip ondulate montate sub stratul de izolație de ngl. Placi ondulate sau imprimate (pelicula poliuretanică activată) Material marșant=1,01	m2	292,04	36,28 21,24	10 594,64 6 203,66	
CE14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală pentru izolație generală, aplicat pe suprafața plăcii ondulate sau imprimate (pelicula poliuretanică activată) Material marșant=1,01	m2	292,04	438,36 11,90	128 018,01 3 474,05	
CE17A	Sist. acustice polimerice tip ondulate montate sub stratul de izolație de ngl. Placi ondulate sau imprimate (pelicula hidroizolantă) Material marșant=1,01	m2	292,04	35,09 21,24	10 248,52 6 203,66	
CE18C 1,33	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolație, inclusiv scafec diferite, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M106-T fără zone de var, dispus pe suprafața orizontală sau înclinată pînă la 40% inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (gr. 4 cm) Coeficientul de uzură=1,33 Coeficientul de material=1,33 Coeficientul de salubritate=1,33	m2	292,04	83,80 39,55	24 473,14 11 281,32	