

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Directia IP GM "Mihai Viteazul"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia IP "GM "Mihai Viteazul"**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a cladirei**
IP GM "Mihai Viteazul mun. Hincesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ferestre din PVC (1540x2040H-32buc)		
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (PVC alb,patru camere,miezul gros 1.9mm,setca tintari.sticla LOWE,deschidere in doua directii)	m2	100,530
2	CG01A K=1.5	Strat suport pentru pervaz interior+exterior executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,880
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre 400x1620L	m	51,840
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre 200x1600L	m	51,200
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare +exterioare	m2	176,700
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Suprasata interioara+exterioara)	m	176,700
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	55,200
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaful interior)	m2	55,200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafueilor	m2	55,200
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,200
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	55,200
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Numai pe interior)	m	184,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	55,200
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200
		2. Lucrari diverse		
15	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,480

Director

Lidia Dorojuc