

Instalarea sistemelor de ventilatie in laboratorie IMSP

Centrul Stomatologic Municipal Balti

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări instalarea sistemelor de ventilatie in laboratorie (1)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
		1. Capitol 1. Ventilarea				
1	VC05A	Montarea Ventilator de canale VENTS BK 200 si VENTS BK 315 (Установка вентилятора VENTS BK 200 L=780m3/ora и VENTS BK 315 L=1340m3/ora	buc	5,00		
2	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip VZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа VZC периметром 800-1600 мм)	buc	7,00		
3	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Установка рекуператора FHBQG-D10B-K, для комплексной обработки свежего или рециркуляционного воздуха, производительностью обработанного воздуха 3600-11000 м3/час)	buc	1,00		
4	VD01B	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха более 30 м системы труб и более 20 штук специальных деталей)	buc	1,00		
5	RpVC29A	Montarea calorifer de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie (Установка калорифера нагревания воздуха, на вентиляционные установки)	buc	1,00		
6	VB18A	Supapa de inchidere rotunda (клапан руглый отсечной диаметр. 250мм)	buc	2,00		
7	VB18A	Atenuator de zgomot (Supapa de retinere) (Обратный клапан диаметр. 200мм)	buc	7,00		
8	VB18A	Atenuator de zgomot (Supapa de retinere) (Обратный клапан диаметр. 315мм)	buc	7,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			

Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total Capitol 1. Ventilarea						
Incluziv salariu						
		2. Capitol 2. Utilaj				
9	11	Ventilator de canale VENTS BK 200	buc	2,00		
10	12	Ventilator de canale VENTS BK 315	buc	3,00		
11	13	Recuperator FHBQG- D10B-K	buc	1,00		
12	14	Tub amortizor de zgomot (глушитель трубчатый) VZC AZC d=200 -1030 mm	buc	2,00		
13	15	Tub amortizor de zgomot (глушитель трубчатый) VZC AZC d=250- 1030 mm	buc	2,00		
14	16	Tub amortizor de zgomot (глушитель трубчатый) VZC AZC d=315 -1030 mm	buc	3,00		
15	17	Calarifer electric cu blocul de automata	buc	1,00		
16	18	unitate de automatizare a calorifer 10.5- 54.0 kwt	buc	1,00		
17	19	Senzor de conducta pentru calorifere cu sistem automat	buc	1,00		
18	20	Senzor de presiune diferentiala, presostat	buc	1,00		
19	21	Regulator de viteza	buc	5,00		
20	22	Actionator electric Belimo TF 230-S+ comutator auxiliar (Электропривод + вспомогательный переключатель)	buc	2,00		
21	VB18A	Supara de inchidere rotunda (клапан руглый отсечной диамтр. 250мм)	buc	2,00		
22	VB18A	Atenuator de zgomot (Supara de retinere) (Обратный клапан диамтр. 200мм)	buc	2,00		
23	VB18A	Atenuator de zgomot (Supara de retinere) (Обратный клапан диамтр. 315мм)	buc	3,00		
24	24	Deflector VZC DFL d=200	buc	2,00		
25	25	Deflector VZC DFL d=315	buc	4,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			
Total Capitol 2. Utilaj						
Incluziv salariu						
Прямые затраты			lei			
TVA			20,00 %			

Total deviz:

Instalarea sistemelor de ventilatie (Lucrari de constructie- montaj) in laboratorul IMSP Centrul Stomatologic Municipal Balti

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări Lucrari de constructie-montaj (2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
		1. Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj)				
1	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Atenție - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)	m2	25,91		
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Ateneie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Вниманиe- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)	m2	36,39		
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Ateneie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Вниманиe- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы)	m2	38,10		

4	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	3,00		
5	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	1,00		
6	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод)	buc	24,00		
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 100 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 100-1200 мм, монтируемая на воздуховоды)	buc	2,00		
8	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 200 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 200-1200 мм, монтируемая на воздуховоды)	buc	2,00		
9	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,7 мм, изготовление в централизованных мастерских)-	m2	0,25		
10	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din blocuri de calcar de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельцовой кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	5,00		
11	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах толщ. до 15 см)	buc	2,00		
12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	35,36		
13	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2	27,20		

		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 250-700 мм)				
Total Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj) Incluziv salariu						
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Total			100,00 +			
Ch de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			

Total deviz: