

**Lucrari de reparatie a unui sector de drum local
varianta alba din com. Moscovei, raionul Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisip lutos din cariera locala)	100 m3	3,900
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,5)	t	623,440
4	DA08C2	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 50% si avind grosimea de 15 cm dupa compactare, cu savura de calcar (k=1,5)	m2	4 000,000
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,000
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,800
9	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,360
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din PGS	m3	136,000
11	DI123	Montarea sectiilor rigolei la drumuri	m3	136,000

1	2	3	4	5
12	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi între rosturile rigolelor la drumuri	m2	34,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.