

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

2. Obiectul achiziției: *Reparația capitală a elementelor de drum P1-P4 str. Schinoasa Deal*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. P1-P4 str. Schinoasa Deal		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație in betonul de uzura la drumuri	m	360,000
	7123010010200	Betonist	h-om	104,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,84
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	540,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,80
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	36,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,50
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,080

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,43
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,324
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,89
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	231,660
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,37
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,404
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,51
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,56
8	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,360
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,17
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,32
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Pavare trotuar 180ml		

1	2	3	4	5
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	360,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	158,40
	2663102100001 1	Beton C 12/15	m3	16,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 051,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,88
	2666122800285 1	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	361,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,16
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,60
	7129020012800	Pavator	h-om	32,40
	2663102100001 1	Beton C 12/15	m3	8,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	183,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,54
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	180,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54
13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,900
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,42
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	62,10
	4100126202818	Apa	m3	5,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,68
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,60
	4100126202818	Apa	m3	3,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,56

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,12
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	360,000
	7129020012800	Pavator	h-om	208,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,69
	2661112800655 6	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	365,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	576,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 833,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,20
Total Pavare trotuar 180ml				
		1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.		
17	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	5,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,79
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	5,10
Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
Total P1-P4 str. Schinoasa Deal				

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Data " _____ " _____

Stelian Manic

