

**ЛОТ №3. Ремонт
минифутбольного поля в
гимназии им. Дм. Мавроди, в
мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Демонтажные работы		
1	RpCK41C к=0,2	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка существующего искусственного покрытия) К.трудозатрат=0,200	m2	646,000
		Capitolul 2. Дренажные трубы, 7 рядов по 22 м.		
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	23,100
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor corugata drenaj PVC dn100mm, asamblate prin sudura cap la cap (Подземная укладка дренажных труб PVC d=100mm EgePlast) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	154,000
4	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Геотекстиль S-200 1,75x50)	m2	49,000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Засыпка траншеи с дренажной трубой щебнем фр. 20-40)	m3	21,900

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Основание под искусственное покрытие		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 20-40, толщиной 15 см)	m3	96,900
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного щебня мелкой фракции, толщиной 5 см)	m3	32,300
		Capitolul 4. Отмостка		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см)	m3	11,400
9	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 8 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	12,000
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) - средней толщиной 10 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	11,400
		Capitolul 5. Ремонт ограждения		
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж поврежденных заборных панелей) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	46,500
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ремонт каркаса из прокатного профиля 40x20x2 мм, полностью или частично забетонированные)	kg	69,900
13	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa Bp1 d=3/100x100 мм (Ремонт ограждений заборных панелей из арматурной сетки Bp1 d=4/100x100 мм)	m2	66,000

1	2	3	4	5
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Наращивание стоек из прокатного профиля 40x40x3 мм для)	kg	270,150
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Верхняя связь из прокатного профиля 40x20x2 мм)	kg	199,200
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	137,800
17	CE17A	Strat suplimentar plasa din capron montat pe imprejmuiiri (Капроновая сетка, уложенная между стойками ограждения, высотой 3,0 м.) Material marunt=1,030	m2	342,000
		Capitolul 6. Ворота, размерами 2x3 м. - 2 шт.		
18	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	0,400
19	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,400
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и установка ворот из стальных труб (17 м. трубы 76x3,5 мм. и 14 м	kg	154,000

1	2	3	4	5
		трубы 50x3 мм.), частично забетонированные)		
21	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических ворот из стальных труб, масляной краской в 2 слоя)	m2	5,750