

**Construcția sistemului de
aprovizionare cu apă potabilă și
a sistemului de epurare a apelor
reziduale s.Septelici, r-nul
Soroca. N02/18-A2-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-4-2
Stafia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH (Pl. A-2)**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.		
1	Pret de piață	Stație de clorinare hipoclorit de sodiu	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrări de construcții. Capitolul 2.1. Conducte și accesorii		
2	AcA10A	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat	m	4,000
3	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50mm	buc	2,000
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50mm	buc	2,000
5	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, Tub de protecție din teava de PEID gofrată d160 mm	m	5,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.