

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Tuzara**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Tuzara**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de amenajare a str. Tineretului, intersectie cu Stefan cel Mare, s. Saliste Noua, r-l Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucruri de amenajare a sistemului rutier				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv reprofilarea	100m2	18.000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. de 10-12 t. in teren necoeziv	100m2	18.000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innororire I.A SM SR EN 13242+A1	m3	180.000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	1.170
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare. executata la cald. in grosime de 5.0 cm. cu asternere mecanica BAD 22.4. conf. CPD02.25-2021 leg.liant.50/70 Se exclude nisip bitumat. otel patrat	m2	1 800.000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35l/m2	t	0.585
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica BA 16	m2	1 800.000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450.000

1	2	3	4	5
		2. Intersectie Tineretului spre Stefan cel Mare		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6.000
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6.000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire I.A SM SR EN 13242+A1	m3	20.000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0.390
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	70.800
		3. Ajustarea fintinelor		
14	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	8.000
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0.550
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20	m3	0.110
17	CD501	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1.100
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Capace cu pret 0 lei, se utilizeaza cele din demolare	buc	8.000
		4. Rigola tip 2b, 2,0x0,75 cu capac		
19	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.140
20	TsC54B	Strat de fundatie din amestec optimal fr.0-31,5mm, Ga 85, conform SM SR EN	m3	1.960

1	2	3	4	5
		13242+A1, h=20cm		
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei.2.0*0.75 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3.850
22	pret de piata	Rigola tip-2 2.0*0.75	buc	7.000
23	pret de piata	Capac rigola tip 2b	buc	28.000
5. Lucrari de plombare str. Stefan cel Mare și str.Liza Ciaikina				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata. cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200.000
6. Lucrari de amenajare a sistemului rutier pe str.Liza Ciaikina				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv reprofilarea	100m2	2.400
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2.400
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innozorire LA SM SR EN 13242+A1	m3	24.000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.65l/m2	t	0.156
29	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare. executata la cold. in grosime de 5.0 cm. cu asternere mecanica BAD 22.4. conf. CPD02.25-2021 leg.liant.50/70 Se exclude nisip bitumat, otel patrat	m2	240.000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.35l/m2	t	0.078
31	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte. executata la cold. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica BA 16	m2	240.000
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240.000

Marian B. J. J.