

Investitor
Obiect

**Apeduct si sistemului de canalizare in satul Voinescu,
r-l Hincesti**
**(Actualizarea documentatiei de proiect pentru
sistemul de aprovizionare cu apa la prima etapa de
constructii)**
Obiect Nr.3P-12/24,Lot 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
вертикальная планировка
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Срезка грунта)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
2	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Подсыпка грунта)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
3	TsD09A 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500		
	295250000	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800		

1	2	3	4	5	6	7
	5607					
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800		
4		ООстальной грунт используетсяна обвалование				

Intocmit _____ (Severin)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (L.Capatina)
(funcția, semnătura)