

Obiectivul: Primăria s. Topala

Obiectul: [] Lucrări de reparație a drumului local de interes rational L565 Ciucur-Mingir – Cenac + un sector de drum local cu lungimea de 80m și lățimea de 4,5 m, în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”

Devizul: Lucrări de modernizare a stratului rutier

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Drumul public local de interes rational L565 Ciucur-Mingir – Cenac (o porțiune de drum acoperită cu beton asfaltic din s. Topala)		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев).	100m2	2,5000
2	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura.	m2	50,0000
3	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura.	m2	25,0000
4	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica.	m2	4 820,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,3 l/ m.p.)	t	1,4460
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	4 820,0000
		TOTAL drumul public local de interes rational L565 Ciucur-Mingir – Cenac (o porțiune de drum acoperită cu beton asfaltic din s. Topala)		
		Reparația unui sector de stradă acoperită cu beton asfaltic lungimea de 80m și lățimea de 4,5 m).		
7	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев).	100m2	3,6000
8	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura.	m2	360,0000
9	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura.	m2	360,0000
10	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica.	m2	360,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,3 l/ m.p.)	t	0,1080
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	360,0000
		TOTAL Reparația unui sector de stradă acoperită cu beton asfaltic lungimea de 80m și lățimea de 4,5 m).		
		Organizarea traficului pe timpul reparației.		
13	RpDE11B	Plantarea stîlpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial.	buc	4,0000
14	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stîlpi.	buc	6,0000
15	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stîlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera.	buc	4,0000
		TOTAL Organizarea traficului pe timpul reparației.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;