

(ANEXA 4)

Formular Nr.1B

Lucrari de decolmatare(curatare) a canalului Micleuseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	b ac	925,00
	6141120100300	Stivuitor	h-on	175,75
	8141260100100	Fasonator	h-on	1 008,25
	7422090100200	Corhonitor	h-on	323,75
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-u	88,80
2	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	1,604
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-it	6,26
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-it	6,26
3	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	72,32
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-u	233,59
4	TsA20B k-1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri la deblee sapate cu excavator sau screper	m3	2 864,00




1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k- 1,15 sol umed		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 784,82
5	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	179,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	667,67
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		33 832,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 038,67
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	179,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-u	71,60
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	107,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	117,07
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (k-0,2 la muncitor)	100m2	286,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	517,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	286,40
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	l-ut	400,96
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	144,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	325,26
11	TsI51A7	Transportarea pamintului cu		23 852,40



1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 092,44
12	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (se exclude rasursa - pamint)	1000 m3	14,456
	1	Muncitor	h-om	229,13
	411-0001	Apa	m3	1 879,28
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	182,87
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	56,81
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	39,75
13	PJ07B	Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culee, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat - Demolarea podului din beton, L=6,5 m, b=3,5 m, h=0,2 m	m3	4,49
	7111020030200	Miner	h-om	26,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,07
14	PH19A	Demontarea podurilor provizorii de cale ferata, in aliniament de 12 m, fiind scoase din cale cu trenul macara de c. f., pentru circulatie cu viteza maxima de 30 km/ora alcatuite din elemente metalice de inventar, asamblate in suruburi Demolarea podului metalic, L=7,5 m, b=1,0 m (G=500 kg)	b ac	1,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-cm	32,75
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,76
	3520200005333	Tren macara de 65-80 tf	h-ut	2,14
15	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului		10,00
	7111020030200	Miner	h-om	3,30



1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,40
16	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (exclusiv Tub, k-0,8 la resurse)	m3	2,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,59
	2922140007000	Macara	h-ut	3,61
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,78
18	TrB22H3 D5	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m incarcarea	t	43,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,71
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	2,85
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		311,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,55
20	TrB22H3 D5	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m descarcarea	t	43,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-m	5,71
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	2,85
21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,45
22	47-02-039-1	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri usoare	100 buc	340,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	510,00



1	2	3	4	5
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	510,00
23	47-02-044-1	Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri usoare	1000 buc	34,00
	1	Muncitor	h-om	252,96
	414-9280	Puieti	1000 buc	34,00
		Cheltuieli directe		
		Contributii asigurari sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		Total Lucrari de constructii		
		Cheltuieli directe		
		TVA		

**Total deviz:
Inclusiv salariu**



[Handwritten signature]