

**Acoperire cu pavaj aunei  
suprafete dintre blocurile C si D  
al IP Liceul Teoretic "Alexandru  
cel Bun" or.Rezina**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,900
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	142,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	142,000
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (cu gr=7,5cm)	m3	94,500
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	260,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	525,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm	m	134.000

Proiectant

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.