

CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA de VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Stauceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Stauceni**
3. Obiectul achizițiilor **Trasarea rețelilor electrice la terenul cu nr.cadastral 3153217.172 din com. Stăuceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montare LEA-10kV Capitolul 1.1. Lucrari		
1	33-04-016-2	Transportarea stlpilor pe magistrala	buc	11,0000
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA -10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000
3	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA -10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	4,0000
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA -10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
5	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA -10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	4,0000
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,1400
7	33-04-030-3	Montarea Separatorului: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint	m3	3,4000
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,9000
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1700
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	0,2500

1	2	3	4	5
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm		
12	TsD01B	Astuparea gropilor cu pamint	m3	3,4000
		Capitolul 1.2. Materiale		
13	001	Constructia metalica sub CUT-OUT	buc	1,0000
14	002	Constructia metalica sub RLNDz-10	buc	1,0000
15	003	Traversa CUT-OUT	buc	1,0000
16	004	Conductor	m	500,0000
17	005	Conductor de impamintare d.12	m	36,0000
18	006	Electroade de legare la pamint	buc	9,0000
19	007	Stilp de beton armat SV-10,5	buc	11,0000
20	008	Separator Cut-Out	buc	1,0000
21	009	Separator RLNDz-10	buc	1,0000
22	010	C/M sub dispozitivul de actionare	buc	1,0000
23	011	Teava D=25mm	buc	2,0000
24	012	Izolator PS-70	buc	44,0000
25	013	Descarcatoare OPN-10	buc	3,0000
26	014	Clema PS 2-1	buc	30,0000
27	015	Clema PA 2-2	buc	24,0000
28	016	Constructie metalica p/u descarcatoare	buc	1,0000
29	017	Clema NB-2-6	buc	21,0000
30	018	Ureche U-1-7-16	buc	22,0000
31	019	Clema PGN-2-6	buc	1,0000
32	020	Nod de fixare 10,5	buc	4,0000
33	021	Bande F-2007	m	10,0000
34	022	Clama p/u bande A-200	buc	10,0000

1	2	3	4	5
35	023	Traversa TM-2(conectare)	buc	1,0000
36	024	Traversa TM-4	buc	1,0000
37	025	Traversa T2-10	buc	2,0000
38	026	Traversa T3-10-2	buc	2,0000
39	027	Traversa M2-10SP	buc	3,0000
40	028	Traversa T1-10	buc	1,0000
41	029	Izolator SF-20	buc	40,0000
		Capitolul 2. Montare PT-10/0,4kV		
		Capitolul 2.1. Lucrari		
42	33-04-016-2	Transportarea stilpilor pe magistrala cu tractor	buc	1,0000
43	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,0000
44	08-03-572-2	Panou de executare deschisa, BZUM, montat pe suport metalic	buc	1,0000
45	08-02-404-3	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x35 mm2	100 m	0,1000
46	08-02-401-1	Cablu, fixate in cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,2000
47	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
48	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	5,0000
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
50	TsA02C	Sapatura manuala de pamint	m3	19,2000
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,2000
52	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,6000

1	2	3	4	5
		pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2		
53	TsD01B	Astuparea gropilor cu pamint	m3	19,2000
		Capitolul 2.2. Materiale		
54	030	Stilp de beton armat SV-10,5	buc	1,0000
55	031	Transformator 25kVA	buc	1,0000
56	032	C/M sub Transformator	buc	1,0000
57	033	Contor ZMG 310	buc	1,0000
58	034	BZUM -63A	buc	1,0000
59	035	Intrerupator automat BA47-100 25A	buc	1,0000
60	036	Intrerupator automat 3P/In=C16A	buc	2,0000
61	037	Intrerupator automat 1P/In=C16A	buc	3,0000
62	038	Intrerupator automat 1P/In=C10A	buc	1,0000
63	039	Intreruptor B1-63 4P/80A/30mA	buc	1,0000
64	040	Cablu de putere din cupru cu sec. 1x10 mm2	m	10,0000
65	041	Cablu de putere din cupru cu sec. 1x6 mm2	m	10,0000
66	042	Panou de distributie IP54 ИИМП-6-074 Y2	buc	1,0000
67	043	Descarcator 3-ОПН	buc	1,0000
68	044	Papuci de cablu 70mm	buc	18,0000
69	045	Siguranta ПКТ-10 3A	buc	3,0000
70	046	Cablu AVVG 4x25	m	10,0000
71	047	Electroade de legare la pamint	buc	12,0000
72	048	Banda de otel 40x4	m	60,0000

Conducătorul grupului de lucru _____ **Alexandr VORNICU**