

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Colegiul de medicina, mun. Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție Colegiul de medicina, mun. Cahul

3. Obiectul achizițiilor Reparația acoperișului la căminul nr.2 al Colegiului de medicina din mun. Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperiș flexibil.		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	120,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, asbociment. PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	688,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	688,000
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - streasinile înfundate sau aparente	m2	102,000
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	16,200
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	660,000
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	280.000
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla (existente).	m2	64,000
9	IzFIIB	Strat termoizolant la terase(se include in calcul - amestec din granule din polistiren si mortar - ciment), acoperișuri si plansee., pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	166,000
10	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente,	m2	686,000

1	2	3	4	5
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm		
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	828,000
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,000
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (I strat Bicroelast EPP) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	686,000
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (al II-lea strat Bicroelast EKP) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	686,000
15	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (I strat Bicroelast EPP)lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	142,000
16	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (al II-lea strat Bicroelast EKP) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	142,000
17	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	118,000
18	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	64,000

1	2	3	4	5
		sorturilor, racordurilor la cosuri ,acoperirea parapetelor.		
19	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	40,000
20	RpCI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare NOTA- (pilnie de scurgere din PVC D=160mm, se va inlocui si se include in calcul) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=160 mm	buc	4,000
21	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	6,000
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	48,000
24	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	22,000
25	TsI51A5	Transportarea pamintului (deseuri) cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	22,000

Intocmit  Dumitru Cretu

Conducătorul grupului de lucru

A. Musteață

Musteață

