

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat- **primăria satului Ilenuța,r.Fălești**

2.Organizatorul procedurii de achiziție- **primăria satului Ilenuța,r.Fălești**

3.Obiectul achizițiilor-**Reparația capitală a acoperișului la grădinița de copii din satul Ilenuța,r.Fălești**

Blocul 1A

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis – asbciment	m2	294,00
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	20,00
3	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar.	M3	18,00
4	RpCO56A	Demontarea ferestrelor (frontoane)	m2	4,00
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A – usoare si marunte prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	42,32
6	TsI50A3	Transportarea gunoiiului de 1able1ric1 le cu autobasculanta la 1able1r de 3 km	t	42,32
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in 1able1r, teren categoria III	100 m3	0,25
		Capitolul 2. Constructii		
8	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-9)	m3	15,50
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm 1able1ric, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, 1able1ric constructiile executate cu cofraje glisante	kg	170,00
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, 1able1ric constructiile executate cu cofraje glisante	kg	465,00
11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi 1able1ric sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	171,74
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcas C-8)	m3	7,44
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	M3	7,44
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip 1able1ri etc., din scinduri brute de rasinoase (2.01m3)	m2	294,00
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	M3	2,01
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste 1able1ric1: ferme, arce, capriori	m3	2,01

17	CR03A	Carcas	m3	0,63
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	M3	0,63
19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=0.87m3)	m2	46,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	M3	0,87
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste 2able2ric2: ferme, arce, capriori	m3	0,87
22	CE07A	Invelitori din placi din 2able amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip tigla metalica)	m2	294,00
23	CE17A	Strat suplimentar 2able2ric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	294,00
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din 2able protejata anticoroziv	m	65,00
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din 2able protejata anticoroziv	m	18,00
26	CK26B	Retinator	m	72,00
27	CO13A	Lucarna L1 (V=1,92m3)	m2	11,97

Blocul 2A și galerie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -asbociment	m2	952,00
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	63,00
3	RpCG29C	Demolarea peretilor blocul de calcar	m3	36,00
4	RpCO56A	Demontari: Ferestre (frontoane)	m2	8,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	18,00
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25,00
7	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	106,00
8	TsI50A3	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	106,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,80
		Capitolul 2. Constructii		
10	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-3)	m3	22,50
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,43
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	960,60

		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	190,08
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Karcas C-8)	m3	17,45
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,45
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (4.82 m3) (SA-10)	m2	698,00
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,82
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	4,82
19	CR03A	Schelet din lemn	m3	1,50
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,50
21	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=1,56)	m2	82,00
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,56
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	1,56
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip tigla metalica)	m2	698,00
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	698,00
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	117,00
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	71,00
28	CK26B	Retinator	m	152,00
29	CO13A	Lucarna L2 (V=0,92m3)	m2	6,85
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	264,00
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,26
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom -XIII.XKII)	m2	24,00
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	702,72

Conducătorul grupului de lucru: **Pîcaleu Oleg**