

Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie Investitor
de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca,
intravilan, str. M. Eminescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,023 km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	19,0000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
		<i>Total</i>	LEI			
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	10101614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
		<i>Total</i>	LEI			
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ сеч. 4х16 мм2 в трубе)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
		2. Lucrari de constructie				
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,9000		
	446-200105	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	2,0000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600		
		<i>Total</i>	LEI			
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе)	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii)	h-ut	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		apelor) 59 kW (80 c.p.)				
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	LEI			
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе)	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,2500		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400		
		<i>Total</i>	LEI			
7	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m			
	1	Muncitor	h-om	1,8000		
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012		
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>	LEI			
8	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. (3x25+1x35) мм2	1 km			
	1	Muncitor	h-om	34,9000		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600		
		<i>Total</i>	LEI			
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x16 мм2)	1 km			
	1	Muncitor	h-om	34,9000		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600		
		<i>Total</i>	LEI			
10		Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x25+1x35) мм2	m			
	7894560130	Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x25+1x35) мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
11		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x16 мм2	m			
	789456013033	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x16 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
12		Линейная арматура СИП				
		<i>Total</i>	LEI			
13		Лента из нержавеющей стали F2007	m			
	500962007	Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
14		Скрепы А200	buc			
	5009200	Скрепы А200	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
15		Кронштейн СА 1500	buc			
	12301500	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
16		Анкерный зажим РА1500	buc			
	123261500	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
17		Кабельный ремешок CSB	buc			
	232920951	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
18		Механический соединитель HEL6893ZAK	buc			
	1232615003	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
19		Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc			
	1232615004	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			

1	2	3	4	5	6	7
20		Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc			
	1232615005	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
21		Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S	buc			
	12326150040	Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
22		Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc			
	12326150041	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
23		Герметичные изолированные наконечники CPTAU-25	buc			
	232515007	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-25	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
24		Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35	buc			
	232515008	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			
25		Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc			
	2325150010	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	LEI			

Primarul comunei Grătiești

Olga CARAMAN