

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Autoritatea contractantă: *Primăria or. Codru*

Obiectul: *Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii str. Sihastrului 90 și str. Schinoasa Deal 7 din or. Codru, mun. Chișinău*

1. Descriere generală: *Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii str. Sihastrului 90 și str. Schinoasa Deal 7 din or. Codru, mun. Chișinău*

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini.

Oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse, va fi respinsă ca fiind neconformă.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023
- HG nr. 913 din 25.07.20216

3. Mostre: *nu se solicită.*

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: *Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație*

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: *Conform listei cantităților de lucrări.*

9. Cerințe privind calculul costului: *În conformitate cu CP L.01.01-2012.*

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *Conform pct. 16 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertelor: *Conform pct. 16 din Anunțul de participare.*

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului*

Finanțelor

nr.

69

din

07.05.2021.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80*200*1000	m	60,000		
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 30-50mm	m3	22,500		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-25mm	m3	30,800		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	22,000		
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	25,000		

6	DE17B	Pavaje executate din pavele din cauciuc (500x500mm*30mm) asezate pe un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 10 cm	m2	225,000		
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului(Слой против	m2	375,000		

1	2	3	4	5	6	7
		загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги				
8	TsH91A	Instalare TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,000		
9	Pret piata	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,000		
10	TsH91A	Instalare TEREN DE JOACA REZIDENT 1	buc	1,000		
11	Pret piata	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc	1,000		
12	TsH91A	Instalare Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	14,000		
13	Pret piata	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	14,000		
14	TsH91A	Instalare Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,000		

15	Pret piata	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,000		
16	TsH91A	Instalare Carusel cu 8 locuri	buc	1,000		
17	Pret piata	Carusel cu 8 locuri	buc	1,000		

		Total		
		Asigurarea sociala		
		Transportarea		
		Total		
		Cheltueli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total		
		Tva		
		Total deviz: Inclisiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	102,500		
2.	7123011000200	Betonist	h-om	87,300		
3.	7129020012800	Pavator	h-om	292,240		
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,467		
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000		
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,210		
		Total manopera				

Materiale:

1.	12-111	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc	1,000		
2.	12-111-13	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	14,000		
3.	12-111-15	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,000		
4.	12-111-17	Carusel cu 8 locuri	buc	1,000		

5.	12-12	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,000		
6.	1411122201 752-2	Piatra sparta 30-50	m3	25,875		
7.	1411122201 752-3	Piatra sparta 5-25	m3	35,420		
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,255		
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,480		
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,777		
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,125		
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,100		
13.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	28,842		
14.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	273,000		
15.	2513206621460	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,000		
16.	25132066214 60-10	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc	1,000		
17.	25132066214 60-12	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	14,000		
18.	25132066214 60-14	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	2,000		
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,200		
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	360,000		
21.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 927,375		
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 940,000		
23.	2661112800655	Pavaje executate din pavele din cauciuc (500x500mm*30mm)	m2	228,375		

24.	2663102100000	Beton	m3	0,648		
25.	26631021000 01-1	Beton	m3	2,700		
26.	26631021000 01-5	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	26,009		
27.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	60,300		
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,500		
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri terasam.	m3	5,104		
30.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	7,719		
31.	4100126202818	Apa	m3	5,330		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,386		
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,193		
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,366		
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,450		
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	15,000		
6.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	1,425		
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,250		
8.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,506		
		Total utilaje de construcții				

Total
Asigurarea sociala
Transportarea
Total
Cheltueli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
Tva

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Formular
Nr.5

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80*200*1000	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		

	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100001-1	Beton	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 30-50mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-2	Piatra sparta 30-50	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-25mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-3	Piatra sparta 5-25	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500		

	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
5	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100001-5	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		

6	DE17B	Pavaje executate din pavele din cauciuc (500x500mm*30mm) asezate pe un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000		
	2661112800655	Pavaje executate din pavele din cauciuc (500x500mm*30mm)	m2	1,0150		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280		
8	TsH91A	Instalare TEREN DE JOACA PLAY 27	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2513206621460	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		

9	Pret piata	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc			
	12-12	TEREN DE JOACA PLAY 27	buc	1,0000		
10	TsH91A	Instalare TEREN DE JOACA REZIDENT 1	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	25132066214 60-10	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc	1,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		
11	Pret piata	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc			
	12-111	TEREN DE JOACAREZIDENT 1	buc	1,0000		
12	TsH91A	Instalare Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	25132066214 60-12	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	1,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		
13	Pret piata	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc			
	12-111-13	Gard HDPE carcasa metal H 70cm*100cm	buc	1,0000		
14	TsH91A	Instalare Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc			

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	25132066214 60-14	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		

1	2	3	4	5	6	7
15	Pret piata	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc			
	12-111-15	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,0000		
16	TsH91A	Instalare Carusel cu 8 locuri	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	25132066214 60-14	Balansoar 4 locuri cu rulmenti	buc	1,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		
17	Pret piata	Carusel cu 8 locuri	buc			
	12-111-17	Carusel cu 8 locuri	buc	1,0000		

Autoritatea contractantă Primăria or. Codru

Stelian Manic

Data _____