

**Reconstructia, replanificarea, modernizare a
insulei din parcul central, pe terenul cu nr. cad.
4101208.210, din or. Edinet, r-nul Edinet, mun.
Edinet, str. Mihai Eminescu 7/B**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajare teritoriu (17/23-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu h=10 cm S=410 m2	m3	41,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	90,200
		Capitolul 2. Terasamente		
4	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 20 cm, teren catg. 3.	100m2	8,740
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare	100 m3	1,748
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	244,700
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,748
8	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. / taierea pamantului dupa cartografie	100m2	0,210
9	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m / saparea albiei sub accese	100 m3	0,590

1	2	3	4	5
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm / umplutura de pamant dupa cartografie	100 m3	0,630
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm / umplutura de pamant pina la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului	100 m3	0,120
12	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / incarcare exces sol	100 m3	0,050
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,500
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,050
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750
		Capitolul 3. Zona verde		
16	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	16,000
17	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	16,000
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,748
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	244,700
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	1,748

1	2	3	4	5
		teren categoria I		
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,748
22	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	874,000
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,740
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,740
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	8,000
26	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Acer platanoides "Drummondii"	buc	1,000
27	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Betula pendula "Youngii"	buc	2,000
28	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Fagus Sylvatica "Dawyck Purple"	buc	1,000
29	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Caragana arborescens "Walker"	buc	2,000
30	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Chamaecyparis lawsoniana "Ivonne"	buc	1,000
31	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Salix integra "Hakuro-nishiki"	buc	1,000
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Hydrangea paniculata "Vanille-Freise"	buc	3,000
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Deutzia gracilis	buc	1,000
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Lavandula augustifolia	buc	4,000
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Euonymus fortunei "Emerald 'n' Gold"	buc	1,000
36	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Pyracantha coccinea (forma tansa cub)	buc	1,000
37	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cornus alba "Elegantissima"	buc	1,000

1	2	3	4	5
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Juniperus scopulorum "Blue Arrow"	buc	1,000
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Thuja occidentales "Danica"	buc	2,000
40	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Pinus Mugo "Mops"	buc	1,000
		Capitolul 4. Imbracaminte pavaj granit (566.61 m2)		
41	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,666
42	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	56,660
43	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	85,000
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavele de caramida cu suprafata de granit 100x200 gr.60 mm	m2	566,610
45	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	370,200
46	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Cornier 45x45x4 inclusiv executarea curburilor	m	450,000
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,233
		Capitolul 5. Imbracaminte placi ceramice (426.50 m2)		
48	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din	100m2	4,265

1	2	3	4	5
		nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
49	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime p in a la 20 m inclusiv	m2	64,500
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,900
51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	63,980
52	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	42,650
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp5 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	906,300
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime p in a la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B22.5	m3	64,000
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice gr.9.5 mm tip Nova beige 20x120 cm sau analog	m2	426,500
		Capitolul 6. Balustrada l=218 m		
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	2 564,000
57	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	153,900
		Capitolul 7. Mobilier urban		
58	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15 / Banca spatat BB38 Urban Decor sau analog	buc	3,000
59	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15 / Cos de gunoi CB02 Urban Decor sau analog	buc	20,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 8. Canal de scurgere l=7 m		
60	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	2,200
61	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri h=0.08 m	m3	0,800
62	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=0.1 m	m3	0,740

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.