



Aprobat

Președintele raionului Dubăsari

Grigore FILIPOV

**CAIET DE SARGINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Obiectul: **Reparația clădirii Consiliului raional Dubăsari**

Autoritatea contractantă: **Consiliul raional Dubăsari**

1. Descrierea generală.

Reparația holului clădirii, 3 birouri, coridor, prag la intrare în clădire, care presupun executarea următoarelor tipuri de lucrări:

- *Instalarea glasvandului* la intrare, din profiluri din mase plastice de culoare stejar, cu rama confecționată din profil clasa A, a cărui rezistență este îmbunătățită de cadrul metalic, ce conferă structurii o rigiditate sporită, cu sticla Low-e capabilă să reziste la sarcini mari, în complet cu furnitura necesară, elementele de consolidare, sistema de hidroizolare și drenaj, ermetizarea rosturilor între blocuri și zidărie cu spuma de poliuretan, etc.;
- *Demolarea glasvandului din mase plastice* și înlocuirea cu zidărie din cărămidă pe mortar-ciment M50, lucrările se vor executa în complet cu elementele de armare, consolidare și tencuire cu mortar a peretelui despărțitor;
- *Demolarea unui gol de uși* în perete din blocuri de calcar și consolidarea golului de ușă cu confecționarea grilajelor metalice din oțel, lărgirea unui gol în perete despărțitor;
- *Înlocuirea a 4 blocuri de uși*, cu uși de calitate superioară, cu carcasă din lemn, placate cu material compozit MDF, inclusiv garnitura de cauciuc pentru ermetizare. Ușile vor fi complet echipate: foaia de ușă, tocul, pragul, feronerie, 3 (trei) balamale, yala cu 3 (trei) chei. Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul va prezenta beneficiarului modele de uși în vederea stabilirii de comun acord, în baza unui proces verbal, a modelului care va fi pus în opera în cadrul lucrării;
- *Înlocuirea unui bloc de ușă existent*, cu ușă din profiluri de mase plastice, geam termopan, amortizor ușă în complet cu furnitura necesară. Dimensiunile tâmplăriei se precizează la fața locului. Designul și deschiderea ușilor se va coordona cu beneficiarul;
- *Coridor* - demolarea tavanului din gips-carton și înlocuirea cu tavane suspendate de tip armstrong cu dimensiunea de 600x600 mm, cu margine tip (a), pentru sisteme standard cu structura vizibilă, cu profile având lățimea de 15 și 24 mm. Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul. Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente.
- *Foie* - demolarea tavanului din panouri de gips, la canale de ventilare, executarea tavanului cu plăci din ghips-carton gr. 9 mm, montate pe structură din profil de oțel zincat.
- *Placarea pereților existenți* din blocuri de stică, cu placi din ghips-carton gr.12 mm, montate pe structura din profil de oțel zincat.
- *Pardoseli din gresie* - grunduirea cu betonocontact a pardoselilor existente din mozaică și așezarea plăcilor de gresie, executarea plintelor orizontale cu înălțimea de 15 cm din gresie ceramică. Finisarea pardoselilor prin curățirea și chituirea rosturilor.
- *Finisarea pereților* - amorsarea cu grund, chituirea cu amestec uscat pe bază de ipsos, chituirea cu finis pasta, tip "Eurofin sau echivalent", grunduirea și zugrăvirea cu vopsea pe bază de dispersie apoasă, rezistentă la spălare. Montarea baghetelor din poliuretan, lățimea nu mai mică de 50 mm. Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente.
- *Reparația pragului Nr.1 la intrarea principală a clădirii* - demolarea treptelor deteriorate, a canalului de scurgere a apelor pluviale, înlăturarea gresiei existente, executarea treptelor din beton armat, placarea scărilor cu teracotă de tip Klinker, inclusiv trepte, executarea pandusului pentru persoane cu dizabilități, montarea balustradelor din inox, cu toate lucrările aferente.

- *Reparația pragului Nr.2* - demolarea teracotei vechi, curățarea suprafeței, grunduirea cu betonocontact, placarea pragului cu teracotă tip Klinker, inclusiv trepte. Finisarea scărilor prin curățirea și chituirea rosturilor. Tipul și culoarea se va coordona cu beneficiarul.
- *Sistemul de alimentare cu energie electrică* - montarea corpurilor de iluminat tip LED complet echipate, întrerupătoare cu una sau doua clape (10A), prize simple sau duble (16A), instalarea cablurilor electrice cu fire din cupru VVGng-LS 3x1,5mm² și 3x2,5mm², canale din PVC 16x25mm pentru protecția cablurilor, gofra, inclusiv montarea blocului de comandă.

În timpul desfășurării lucrărilor, antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să îndepărteze surplusurile de materiale și deșeuri, iar la terminarea lucrărilor va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și deșeurile rezultate.

2. Informații și proiectare

A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la lucrări de construcție și reparație capitală.

Volumele cantităților de lucrări preconizate pentru fiecare capitol va fi coordonat cu autoritatea contractantă.

Ofertantul este obligat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor avînd ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta, și semna contractul pentru executarea lucrărilor.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate. Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4.Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente. Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

5.Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor. Materialele puse în operă vor fi însoțite de certificate de conformitate.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor. Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție. Lucrările vor fi executate conform tehnologiei de execuție.

8. Cerințe privind mecanismele. Conform normativelor pentru asigurarea securității.

9. Măsuri de precauție. Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj.

10.Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

11. Cerințe privind calculul costului. Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Notă. Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația în vigoare din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate și ingineresc atestat.

12. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: 60 zile lucrătoare

Lista cu cantitățile de lucrări

No Crt	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie la parter		
		Capitolul 1.1. Foie		
		Capitolul 1.1.1. Demolari		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	24,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,94
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,00
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,05
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,10
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,55
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,55
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	21,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,55
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,55
11	RCsU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	60,00
12	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavan)	m2	66,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,00
15	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	66,00
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,00

18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,00
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	56,20
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	56,20
22	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,85
		Capitolul 1.1.5. Usi exterioare si interioare		
23	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Executarea si montarea usii cu formuga la intrarea principala)	m2	14,58
		Capitolul 1.2. Biroul 1		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,10
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,80
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,60
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,60
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,80
		Capitolul 1.3. Coridor		
		Capitolul 1.3.1. Demolari		
30	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (demolarea a 1 goluri de usi)	m3	0,85
31	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,00
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,67
		Capitolul 1.3.2. Consolidarea golului de usa (1 buc)		
33	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	3,00

34	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radiere	kg	5,00
35	RCsP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din oțel, aplicate la executarea golului de usi ,	kg	20,00
36	RpCB02B	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,70
		Capitolul 1.3.3. Pereti		
37	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație (Pereti)	m2	27,60
38	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	3,00
39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	34,80
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	34,80
41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	15,00
42	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	34,80
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,21
		Capitolul 1.3.4. Tavan		
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,00
		Capitolul 1.3.5. Pardoseli		
45	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,00
46	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m2	18,00
47	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	13,00
		Capitolul 1.3.6. Usi exterioare și interioare		
48	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m (4 buc)	m2	5,58
		Capitolul 1.4. Biroul 2		
		Capitolul 1.4.1. Demolari		
49	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereti și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,10
50	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi, ferestre, obloane,	m2	2,10

		cutii, rulou, masti, etc.)		
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Pereti)	m2	10,35
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
54	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,10
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	11,10
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,10
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,10
		Capitolul 1.4.5. Usi exterioare si interioare		
61	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (1 buc)	m2	2,10
		Capitolul 1.5. Coridorul de la scara		
		Capitolul 1.5.1. Demolari		
62	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (demolarea a 2 goluri de usi)	m3	0,28
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,72
		Capitolul 1.5.2. Consolidarea golului de usa (2 buc)		
64	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	3,00
65	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	5,00
66	RCsP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la	kg	25,00

		executarea golului de usi ,		
67	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,35
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00
71	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,00
75	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	15,00
76	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,60
		Capitolul 1.5.5. Usi exterioare si interioare		
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	2,10
		Capitolul 2. Reparatie pragurilor		
		Capitolul 2.1. Lucrari de reparatie la pragul Nr.1		
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,00
79	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	0,30
80	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	22,00
81	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	29,30
82	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	1,50


83	RCsL11B	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent	m	22,00
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00
85	CK26B	Bagete din aluminiu la prag	m	10,00
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,00
87	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,00
88	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	21,60
89	CN04B	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, la pereti si tavane, executata mecanizat	m2	33,00
90	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	21,60
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plaster din mramor ,granit" la pereti	m2	21,60
92	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj cu gr 5 cm)	m2	10,00
93	CL08A	Elemente metalice din inox (balustrada) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,13
94	CO03A1	Uluc canalizare pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	3,60
		Capitolul 2.2. Lucrari de reparatie la pragul Nr.2		
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,20
96	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	4,00
97	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	2,10
98	RCsL11B	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent	m	4,00
		Capitolul 3. Retele de iluminare		
99	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,	buc	1,00

		mm, pina la 600x600		
100		Cutie IIPB- 123-0,74	buc	1,00
101	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 cablu VVG ng 3*1.5 mm2	100 m	0,60
102	1111	Cablu VVG ng 3*1.5 mm2	m	60,00
103	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 Cablu VVGng 3*2.5 mm2	100 m	0,60
104	111	Cablu VVGng 3*2.5 mm2	m	60,00
105	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu VVGng 5*4 mm2	100 m	0,20
106	1	Cablu VVGng 5*4 mm2	m	20,00
107	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00
108	22	Intrerupator automat BA47-29 IP B 10,16	buc	5,00
109	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
110		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00
111	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
112		Intrerupator cu doua clape	buc	2,00
113	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
114		Priza cu contact de legatura la pamint	buc	2,00
115	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,11
116		Corp de ilumint	buc	11,00
117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20
118	123	Tiava flexibila gofrata din PVC d 25	m	2,00

**Şef Secţie construcţii, gospodărie
comunală şi dezvoltarea teritoriului**

 **E. Nicolaev**

Elaborat: Specialist principal în construcţii

 **Iu. Isacov**