

**Строительство дороги по ул.
Матросова, мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

CAIET DE SARCINI

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	12,500
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>45,125</i>
		<i>Total</i>		
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	12,500
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>20,00</i>
		<i>Total</i>		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	12,500
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>24,375</i>
		<i>Total</i>		
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	1 625,00 0
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	<i>43,875</i>
		<i>Total</i>		
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по	100 m3	12,500

1	2	3	4	5
		одному следу) Основание корыта дороги Buldozer pe senile 79 kW=0 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)=0		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,90
		Total		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *h-10 см., (5 см 20-40, 5 см 5-20)	m3	625,000
	7129020012800	Pavator	h-om	187,50
	1411122201672 .01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm	m3	793,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	136,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,125
		Total		
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 6 см) *плитка вибропрессованная тип "катушка" h-8 см	m2	6 250,00 0
	7129020012800	Pavator	h-om	3 626,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,75
	2661112800655 .8	Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-8 см	m2	6 343,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 000,0 0
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	49 187,5 0
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	31,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	267,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	125,00
		Total		
8	TsD05A aplic	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из	100 m3	12,500

1	2	3	4	5
		несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	110,25
	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	<i>h-ut</i>	129,875
		<i>Total</i>		
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) под бордюры	100 m3	2,259
	2952260003521	<i>Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex</i>	<i>h-ut</i>	9,917
		<i>Total</i>		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н-10 см под бордюры	m3	75,300
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	74,547
	1421102200068	<i>Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	86,595
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	7,53
	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	15,813
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	31,626
		<i>Total</i>		
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15 Ciment portland P 40 saci S388=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0 Apa pentru mortare si betoane=0 Beton C16/20 SM SR EN 1340:2010/AC:2010	m	2 510,00 0
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	376,50
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	1 104,40
	2663102100001	<i>Beton C16/20</i>	<i>m3</i>	112,95
	2666122800285 .1	<i>Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	<i>m</i>	2 522,55
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	15,06
		<i>Total</i>		
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) *Обрамление бордюров грунтом	m3	251,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>77,81</i>
		<i>Total</i>		

Total
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

