

Reparatia podului din s.Sadic r-ul Cantemir.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-01-2000 Deviz-oferta № 01-01-2000

Reparatii

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Раздел Constructii						
1	TsC02D 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,20		
2	RpCA01 B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	3,60		
3	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	35,00		
4	RpCD02 A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	200,00		
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	16,00		
6	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00		
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20		
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	5,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	22,50 %
Transportarea materialelor	10,00 %

Cheltuieli de regie 14,50 %
 Beneficiul de deviz 6,00 %
 TVA 20,00 %

Total de viz:

L.S.

L.S.

Primar *Y. G. G. G.* *Y. G. G. G.* *Ion*



CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR
CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR	CANTEMIR