

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Licitație Deschisă

***Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și
iluminarea stradală (sectorul str. A.Mateevici-str. Grătiești), în or. Stăuceni,
mun . Chișinău***

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
- | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

„\_\_\_\_\_” nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria or. Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria or. Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și iluminarea stradală (sectorul str. A.Mateevici-str. Grătiești), în or. Stăuceni, mun . Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări Deviz: Reabilitarea unui sector de drum

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|-------|----------------------|----------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul I Lucrari pregatitoare | | | |
| | | 1.1. Defrisarea arborilor | | | |
| 1 | TsG08G | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | | 49,00 |
| | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,13 | |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,33 | |
| | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,44 | |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,112 | |
| 2 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | | 49,00 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,25 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 | |
| 3 | TrI1AG01G2 | Incarcarea copacilor in autobasculante | t | | 4,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,70 | |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 4,30 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existent | | | |
| 5 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | | 2 392,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,032 | |

| | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 | |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 513,60 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip | m3 | | 478,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | |
| 8 | TsC03F1 | Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din pietris de calcar, nisip cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8 | 100 m3 | | 4,784 |
| | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 | |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t | | 382,70 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 382,70 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| | | 1.3. Demolarea trotuarului existent | | | |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea pavajului | 100 m3 | | 0,795 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 | |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t | | 159,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale | | | |
| 13 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | | 288,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,032 | |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 | |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 69,20 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip | m3 | | 25,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | |
| 16 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | | 0,257 |
| | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 | |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la | t | | 41,10 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | | distanța de: 3 km în depozit | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.5. Demolarea bordurilor existente | | | |
| 18 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. Desfacerea bordurii și betonului sub borduri | 100 m3 | | 0,561 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 | |
| 19 | TsC02D1 | Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 | | 0,561 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 | |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km în depozit | t | | 123,40 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere existente | | | |
| 21 | DF22A | Deplantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră | buc | | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 | |
| 22 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulație rutieră | buc | | 33,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 | |
| | | 1.7. Reamenajarea fîntinilor la cota de proiect | | | |
| 23 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 | | 0,529 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 | |
| 24 | TsC02D1 | Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 | | 0,005 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 | |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km | t | | 1,164 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 26 | RpAcF04A | Creșterea fîntinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 | | 0,504 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 | |
| | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 | |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,60 | |
| | 4100116202820 | Apa potabilă | m3 | 0,01 | |
| | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 | |
| | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 | |
| | 2811230001303 | Schela metalică tubulară | h-ut | 0,092 | |
| 27 | AcE07C | Montarea capacelor din fontă grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistență pînă la 400kN | buc | | 15,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 | |
| | 2875274200000-1 | Capac cu ramă | buc | 1,00 | |
| | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 | |
| | | 2. Capitolul II 1. Lucrari de terasamente | | | |
| 28 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., la depozit, pamint gr. II, Y = 1,90t/mc. | 100 m3 | | 4,95 |
| | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 | |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 939,55 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | 4,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 0,004 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | |
| 31 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 | | 2,47 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 | |
| 32 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | | 24,70 |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 | |
| | | 3. Capitolul II 2. Lucrari de consolidare | | | |
| | | 3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala | | | |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | 0,97 |
| | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 116,40 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 35 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual. | m3 | | 97,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 | |
| 36 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 | | 6,45 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 | |
| 37 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | 6,45 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | |
| | | 3.2. Plantarea copacilor | | | |
| 38 | RpDA27A | Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm | buc | | 66,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,40 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 | |
| | 1111000100111 | Artar h-5-6 m | buc | 1,00 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|-------|--------|--------|
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,02 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02 | |
| | | 4. Capitul III Amenajarea sistemului rutier | | | |
| 39 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | | 570,00 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | |
| 40 | DI110 | Amenajarea stratului din balast, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm | m3 | | 148,35 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,07 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 41 | DA12C | Materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=20 cm. | m3 | | 185,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | |
| | 1411122201672-1 | pietris concasat, GA85 LA30 | m3 | 1,27 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 42 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015. GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, C5/6, in statie. | m3 | | 97,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 | |
| | 2651122100440 | Ciment | kg | 89,40 | |
| | 54848454 | Amestec de asfalt frezat (fara cost) | m3 | 0,52 | |
| | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,80 | |
| | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 | |
| 43 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 214,06 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 44 | DA10B | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, in statie. H=14 cm (fara nisip) | m3 | | 97,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,72 | |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 | |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 | |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2 | t | | 1,422 |

| | | | | | |
|----|------------------|--|-------|--------|----------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 46 | DB19H | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm. (b/a - 0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 2 370,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,07 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,1627 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 | |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din beton asfalt cu bitum 1,2 l/m2 | t | | 2,952 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 48 | DA19A | Geocompozit 50 / 50 kN/m SM SR EN 15381:2010 in interiorul normei norma de consum a materialului geosintetic se aplica - 1,05 m2 | m2 | | 2 460,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034 | |
| | 1711217329883 | Geocompozit 50 / 50 kN/m | m | 1,05 | |
| 49 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 2 370,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| 50 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,08, SM SR EN 13108-1:2016) | t | | 14,90 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,78 | |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 1,003 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,13 | |
| 51 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.18, pe fundatie de beton (norma beton C16/20 - 0,035 m3/ml) | m | | 827,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 | |
| | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,035 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,17 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | |
| | 2666122800286 | Bordur 100.30.18 | m | 1,005 | |
| | | 5. Capitolul V Accese la strazi laterale, intrari in curti si trotuare
5.1. Amenajarea strazilor laterale
5.1.1. Tip I (141,3 m2) | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|-------|--------|--------|
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului din balast, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm | m3 | | 21,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,07 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 53 | DA12C | Materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=20 cm. | m3 | | 28,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | |
| | 1411122201672-1 | pietris concasat, GA85 LA30 | m3 | 1,27 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 54 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015. GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, C5/6, in statie. | m3 | | 19,78 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 | |
| | 2651122100440 | Ciment | kg | 89,40 | |
| | 54848454 | Amestec de asfalt frezat (fara cost) | m3 | 0,52 | |
| | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,80 | |
| | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 | |
| 55 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 43,52 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 56 | DA10B | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, in statie. H=14 cm (fara nisip) | m3 | | 19,78 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,72 | |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 | |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 | |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2 | t | | 0,084 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 58 | DB19H | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm. (b/a - 0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 141,30 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,07 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,1627 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 | |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,3 l/m2 | t | | 0,042 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 60 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 141,30 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| | | 5.1.2. Tip II (291,4 m2) | | | |
| 61 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (fara autocamion) | m2 | | 291,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,032 | |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 | |
| 62 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | | 2,914 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,063 | |
| 63 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 | | 0,29 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 | |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2 | t | | 0,175 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 65 | DB19H | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm. (b/a - 0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 291,40 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,07 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,1627 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 | |
| 66 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,3 l/m2 | t | | 0,087 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | |
| 67 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 | m2 | | 291,40 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|
| | | (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| | | 5.1.3. Tip III (45,7 m2) | | | |
| 68 | DI110 | Amenajarea stratului din balast, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm | m3 | | 6,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,07 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 69 | DA12C | Materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm. | m3 | | 11,43 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat | m3 | 1,27 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 70 | DE18A | Pavaje executate din piatra cubica de granit, conform SM SR EN 1338:2010, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 45,70 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-2 | Placi din piatra cubica din granit H=10 cm | m2 | 1,015 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,60 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,87 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | |
| | | 5.2. Amenajarea intrarilor in curti | | | |
| 71 | DA12C | Materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm. | m3 | | 102,70 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat | m3 | 1,27 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 72 | DE18A | Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 410,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,60 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,87 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | |
| 73 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton C30/37, clasa de expunere XF4. (100.20.8) conform SM EN 1340:2010 | m | | 40,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 | |
| | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,048 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,02 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 | |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni | m | 1,005 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | |
| | | 5.3. Amenajarea trotuarului proiectat | | | |
| 74 | DA12C | Materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=15 cm. | m3 | | 219,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat | m3 | 1,27 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 75 | DE18A | Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 1 460,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,60 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,87 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | |
| 76 | DE11A | Instalarea bordurii mici color BR 50.05.20 | m | | 667,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 | |
| | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,048 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,02 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 | |
| | 2666122800325-c | Bordura color BR 50.05.20 | m | 1,005 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | |
| | | 5.4. Amenajarea Statie de asteptare (4240*1340*2600mm) | | | |
| 77 | pret firmei | Amenajarea Statie de asteptare (4240*1340*2600mm) Pret 128760,0 lei Cu instalare si finisare | buc | | 1,00 |
| | 01 | Statia de asteptare cu instalare | buc | 1,00 | |
| | | 6. Capitolul VI Instalatii de semnalizare rutiera | | | |
| | | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere | | | |
| 78 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati | buc | | 7,00 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|--|------------|-------|--------------|
| | | industrial Marca SCM 1.30 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 | |
| | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 | |
| | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca SCM 1.30 | buc | 1,00 | |
| 79 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 | buc | | 2,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 | |
| | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 | |
| | 2811106301794-3 | Stilp metalic Marca CKM 2.30 | buc | 1,00 | |
| 80 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc | | 12,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 | |
| | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 | |
| | 2811106301794-4 | Stilp metalic Marca CKM 2.40 | buc | 1,00 | |
| 81 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc | | 3,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 2615107326105-1 | Indicator A700 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | | 13,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 26151073261051 | Indicator B700 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc | | 24,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 26151073261055 | Indicator B900 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc | | 5,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|-------|---------|--------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 2615107326105-8 | Indicator D700 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900 | buc | | 2,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 26151073261054 | Indicator BH-600x900 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| 86 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-1200x330 | buc | | 2,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | |
| | 26151073261054a | Indicator BH-1200x330 | buc | 1,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | |
| | | 6.2. Amenajarea marcajului rutier | | | |
| 87 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | | 292,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 | |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 | |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 | |
| | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 | |

Deviz: Reamenajarea rețelei electrice LEA

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|------|----------------------|-------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--------|--------|-------|
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 | buc | | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | |
| | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | |
| | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | |
| | 542-9025 | Lubrifiant "33C" | kg | 0,1000 | |
| | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577" | t | 0,0001 | |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stîlpi CB105 | buc | 1,0000 | |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 | |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 | |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 | |
| 3 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 | |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1600 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1600 | |
| 4 | 33-04-042-2 | Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | | 20,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 | |
| | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 | |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 | |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | 20,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 | |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 | |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (875 ml) | 100 m3 | | 2,76 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 | |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | 30,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren | 100 m3 | | 3,06 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|------------|-------|
| | | categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 | |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 3,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 | |
| 10 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru instalatia de forat) | 100 m3 | | 0,60 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 | |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | 0,60 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 | |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 0,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 | |
| 13 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж буровых установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм) | buc | | 3,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut. | 7,0000 | |
| 14 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm | m | | 75,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,0300 | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,6100 | |
| | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena | m | 1,0030 | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2600 | |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 15,6000 | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,6100 | |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km | | 0,162 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | |
| | 530-01820100 | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 | |
| 16 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x1.5 mm2 | km | | 0,162 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 | |
| | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | |
| | 502-9079-H07RNF | Conductori H07RNF 3x1.5 mm2 | m | 1 000,0000 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de | h-ut. | 7,5600 | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|----------|---------|-------|
| | | constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | | | |
| | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 6,6300 | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,4500 | |
| 17 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m pentru dulap | buc | | 26,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,6800 | |
| | 101-1151 | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,0050 | |
| | 101-1513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm | t | 0,00003 | |
| | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut. | 0,1900 | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | | 8,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | |
| 19 | | Nisip | m3 | | 87,50 |
| | 754576675565 | Nisip | m3 | 1,1500 | |
| 20 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | | 8,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4300 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4300 | |
| 21 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | | 6,39 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 | |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 | |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | | 1,62 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 | |

| | | | | | |
|----|----------------|--|----------|---------|--------|
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 | |
| 23 | pretul firmei | Cablu АПВБ6ШВ 4x50 мм2 | m | | 145,00 |
| | 590216101-4x50 | Cablu АПВБ6ШВ 4x50 мм2 | m | 1,0000 | |
| 24 | pretul firmei | Cablu АПВБ6ШВ 4x95 мм2 | m | | 818,00 |
| | 590216101-4x95 | Cablu АПВБ6ШВ 4x95 мм2 | m | 1,0000 | |
| 25 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2(4KVT kV 240 Compax) | buc | | 56,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,9000 | |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 | |
| 26 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie CC-400 Complect) | buc | | 12,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 | |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-6 contoare | buc | | 10,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 | |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-4 contoare | buc | | 4,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 | |
| 29 | pretul firmei | Banda de avertizare JICЭ 450 | m | | 963,00 |
| | 5902161447-450 | Banda de avertizare JICЭ 450 | m | 1,0000 | |
| 30 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1m=1.58 kg) | 100 m | | 0,31 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 | |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|-------|--------|-------|
| | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 | |
| | | 3. Utilaj | | | |
| 31 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTP-1 25x50mm2 | buc | | 56,00 |
| | 1254678787987845 | Manson terminal 4KVTP-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 | |
| 32 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie CC-400 | set. | | 12,00 |
| | 577-95211-257-121 | Panou de evidenta, control si distributie CC-400 | buc | 1,0000 | |
| 33 | material | Contor electronic | buc | | 14,00 |
| | 1243324121236 | Contor electronic | buc | 1,0000 | |

Deviz: Amenajarea Iluminatului Stradal

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|--|--------|----------------------|-------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | | 2,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 | |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | 30,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | 2,85 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 | |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 2,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 | |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, κ=0,85) | 100 m3 | | 0,07 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 | |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km | | 0,85 |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|--------|------------|--------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | |
| | 530-01820100 | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 | |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc | | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | |
| | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | |
| | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | |
| | 542-9025 | Lubrifiant "3OC" | kg | 0,1000 | |
| | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577" | t | 0,0001 | |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 | |
| 8 | material | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=8 m , | set | | 24,00 |
| | 115744424564512-10 | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H= 8 m | buc | 1,0000 | |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 | |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 | |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 | |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 | |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C35/45 | m3 | | 7,44 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | |
| | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 | m3 | 1,0250 | |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 | |
| 12 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A240, A500C | kg | | 460,80 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | |
| 13 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru instalatia de forat) | 100 m3 | | 0,20 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 | |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe | 100 m3 | | 0,20 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|------------|-------|
| | | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 | |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 0,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 | |
| 16 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж буровых установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм) | buc | | 1,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut. | 7,0000 | |
| 17 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm | m | | 25,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,0300 | |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,6100 | |
| | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena | m | 1,0030 | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2600 | |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 15,6000 | |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,6100 | |
| 18 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x1.5 mm2 | km | | 0,288 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 | |
| | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | |
| | 502-9079-H07RNF | Conductori H07RNF 3x1.5 mm2 | m | 1 000,0000 | |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 | |
| | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 6,6300 | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,4500 | |
| 19 | 33-03-004-2 | Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | | 25,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,6800 | |
| | 101-1151 | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,0050 | |
| | 101-1513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm | t | 0,00003 | |
| | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut. | 0,1900 | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | | 8,35 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | |
| 21 | | Nisip | m3 | | 83,40 |
| | 754576675565-1 | Nisipos | m3 | 1,1500 | |
| 22 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, | t | 0,00004 | |

| | | | | | |
|----|----------------|---|----------|---------|--------|
| | | zincata, diametru 3,0 mm | | | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 | |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 | |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | | 8,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30" | kg | 0,5000 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 | |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 | |
| 24 | | Cablu АПвБ6Шп-5x25mm2 | m | | 790,00 |
| | 5902161525 | Cablu АПвБ6Шп-5x25mm2 | m | 1,0000 | |
| 25 | | Cablu АПвБ6Шп-5x35mm2 | m | | 160,00 |
| | 5902161535 | Cablu АПвБ6Шп-5x35mm2 | m | 1,0000 | |
| 26 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | | 835,00 |
| | 5902161447-300 | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | 1,0000 | |
| 27 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc | | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 | |
| 28 | material | Console metalice cu un singur brat, L=05m | buc | | 24,00 |
| | 59011151142.6 | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 1,0000 | |
| 29 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-90W | buc | | 50,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 | |
| | 1019460 | Banda "ITXB-304" | kg | 0,0120 | |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie | t | 0,0005 | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|----------|---------|-------|
| | | electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 | |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 | |
| 30 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTP-1 25x50mm2) | buc | | 50,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 | |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 | |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "Π-3" | t | 0,00001 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0030 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0030 | |
| 31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect) | buc | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,2500 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 | |
| 32 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare PD-1 | buc | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | |
| | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50" | buc | 1,0000 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0048 | |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 | |
| | 5309015 | Tub de polivinilclorura "XBT" | kg | 0,0160 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 | |
| 33 | 08-03-535-1 | Controler KULON | buc | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1770 | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0680 | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50" | buc | 1,0000 | |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|---------|--------|-------|
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,1220 | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0120 | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2300 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0120 | |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29 | buc | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50" | buc | 1,0000 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 | |
| | | 3. Utilaj | | | |
| 35 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-90W | buc | | 24,00 |
| | 59011154-LED90 | Corp de iluminat LED-90W | buc | 1,0000 | |
| 36 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTP-1 25x50mm2 | buc | | 50,00 |
| | 1254678787987845 | Manson terminal 4KVTP-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 | |
| 37 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF05-250-59 (Complect cu contor) | set. | | 1,00 |
| | 577-95211-257-1 | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (Complect) | buc | 1,0000 | |
| 38 | material | Dulap de dirijare PD-1 | buc | | 1,00 |
| | 1157444124564-PD-1 | Dulap de dirijare PD-1 | buc | 1,0000 | |
| 39 | material | Controler KULON | buc | | 1,00 |
| | 1157444124564-Contro | Controler KULON | buc | 1,0000 | |
| 40 | material | Automat BF 47-29 B25 | buc | | 1,00 |
| | 1157444124564-Automa | Automat BA 47-29 B25 | buc | 1,0000 | |

Deviz: Reamenajarea rețele comunicații

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|--------|----------------------|-------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrări de construcție generală | | | |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | | 0,54 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 | |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 | |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee 1325 m) | m3 | | 6,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 | |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | 0,59 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,090 | |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 0,59 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 | |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, κ=0,85) | 100 m3 | | 0,01 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,540 | |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km | | 0,10 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 | |
| | 530-01820100 | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,000 | |
| 7 | 34-02-006-4 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2-80" | buc | | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,280 | |
| | 440-9202-280 | Camin tipic din beton armat prefabricat KKC-2-80 | buc | 1,000 | |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,640 | |
| 8 | AcE07A | Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc | | 6,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,700 | |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,470 | |

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------|---------|--------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | |
| 9 | pretul firmei | Вставка угловая | buc | | 4,00 |
| | 12455646461 | Вставка угловая | buc | 1,000 | |
| 10 | pretul firmei | Brat suport | buc | | 24,00 |
| | 12455646465 | Brat suport | buc | 1,000 | |
| 11 | pretul firmei | Consola din fonta | buc | | 24,00 |
| | 1245564646415 | Consola din fonta | buc | 1,000 | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | |
| 12 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat in PVC | 100 m | | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 | |
| | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 | |
| | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 2,410 | |
| 13 | | Fibra-optica FO2 | m | | 200,00 |
| | 590-2064-FO82 | Fibra-optica FO2 | m | 1,000 | |
| 14 | | Fibra-optica FO8 | m | | 200,00 |
| | 590-2064-30208 | Fibra-optica FO 08 | m | 1,000 | |
| 15 | | Cablu CPPTVP 1x2 | m | | 200,00 |
| | 590-204411499 | Cablu CSPP 1x4x0.9 | m | 1,000 | |
| 16 | 10-06-051-03 | Mansoane directe pe cablu fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 | buc | | 8,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 57,000 | |
| | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00025 | |
| | 1012022 | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 | |
| | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0037 | |
| | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 15,000 | |
| | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A" | kg | 0,248 | |
| | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,080 | |
| | 5100041-8 | Manson optic FO8 | set | 1,000 | |
| | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 | |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,230 | |
| | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 | |
| | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 26,520 | |
| 17 | 10-06-033-11 | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc | | 4,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 | |
| | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 | |
| | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|----------|--------|------|
| | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 | |
| | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 | |
| | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A" | kg | 0,029 | |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 | |
| | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut. | 1,100 | |
| 18 | 10-06-053-11 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului zonal fibro-optic, numar fibre: 8 | buc | | 1,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 37,000 | |
| | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 12,250 | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 8 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. | Obligativ |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| | | Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | |
| 9 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligativ |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | Anexa nr.16

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Anexa nr.17

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 14 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 15 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://evo.gov.md

<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 16 | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 7 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind | Anexa nr.14 | Obligatoriu |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| | dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p align="center">Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligativ |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | <p align="center">Anexa nr.16</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 13 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | <p align="center">Anexa nr.17</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 14 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p align="center">Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 15 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | <p>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</p> <p>https://evo.gov.md</p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 16 | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| <p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> | | | |