

# Extinderea iluminării stradale în s.Trebujeni, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b> Коэффициент к трудозатратам=1,20		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
3	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
4	Pretul firmei	Stîlp din b/a SET-9,5-3	buc	8,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	1,85
6	Pretul	Conductor SIP 2x16 mm2	m	1 850,00
7	Pretul	Suport AL CA 1500	buc	50,00
8	Pretul	Cleme de Ancora PA-25 (ZAK)	buc	50,00
9	Pretul	Suport AL CS 1500	buc	46,00
10	Pretul	Clema de colt RA-25	buc	46,00
11	Pretul	Cleme de conexiune Fidos -10-95	buc	364,00
12	Pretul firmei	Clema KZ-2	buc	52,00
13	Pretul	Banda p-u montare F19.07	m	460,00
14	Pretul	Clama p/u banda A 200	buc	460,00
15	Pretul	Clema de conexiune ZVI	buc	546,00
16	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA și IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m (Otel rotund d=20mm, l=3m)	buc	8,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari de electromontaj</b> Коэффициент к трудозатратам=1,20		

1	2	3	4	5
17	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	114,00
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport KR-4M)	buc	160,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (LED50W)	buc	147,00
20	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (LED30W)	buc	35,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG-3x2.5)	100 m	3,64
22	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4	buc	364,00
23	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	182,00
24	Pretul	Izolenta	buc	8,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Utilaje</b>		
25	Pretul	Felinar stradal LED 50W	buc	147,00
26	Pretul	Felinar stradal LED 30W,	buc	35,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %	
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>		
		Total	lei	
		TVA	20,00 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.