

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Ciuciuleni rul Hincesti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Ciuciuleni rul Hincesti**

3. Obiectul achizițiilor **Depozit „Amenajarea bazei tehnico-materială”**

Primăria s. Ciuciuleni rul Hîncești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (groapa de fundatie 0,5x0,5x1m, pentru coloane metalice)	m3	3,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	23,00
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(5x20mm)gr150mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,50
5	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv(fundatii pentru stilpi de metal, pardoseli gr-150mm, pereu gr-100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	8,50
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,00
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava patrata	t	1,07

1	2	3	4	5
		120x80x8 L-5m in fundatie de betan 0,5x0,5m x1m)		
8	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinda din profil U 160x60x4mm)	t	0,10
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (contravintuire din cornier 40x40x3mm)	t	0,03
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil 40x40x2mm pentru fixarea stilpilor metal in partea superioara)	t	0,058
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,00
12	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich gr-80mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	84,00
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Sandwich gr- 50mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	33,00
14	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri"pardoseala calda" pe suport existent (sapa) Material marunt (tevi gofrate, suport al traductorului, cirpe)=1,01	m2	5,00
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2(VVG ng 3x1,5mm2 pentru iluminat si priza cupru)	100 m	0,20
16	01	Supraveghere video in complex	set	1,00