

**Lucrari de reparatie capitala, la
et.III, a Spitalului Raional Stefan
Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,0000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,0000
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	87,0000
4	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	300,0000
5	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,0000
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	300,0000
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (PMA-0247)	buc	3,0000
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (PKE-722-1)	buc	3,0000
11	pret	Post de comanda PKE-722-1	buc	3,0000

1	2	3	4	5
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000
13	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (PV1-380 1x4mm ²)	100 m	0,6000
14		PV1-380 1x4mm ²	m	60,0000
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	16,0400
16		Cablu VVGng 3x1,5mm ²	m	900,0000
17		Cablu VVGng 3x2.5mm ²	m	700,0000
18		Cablu VVGng 5x6mm ²	m	4,0000
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,0000
20		Teava PVH d=16mm	m	1 500,0000
21	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,0400
22		Cutie de ramificatie 150x110x70	buc	4,0000
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5600
24		Corp de iluminat LPO12-4x18	buc	56,0000
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200
26		Corp de iluminat LPO12-2x18	buc	2,0000
27	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700
28		Corp de iluminat LPO12-2x36	buc	7,0000
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
30		Corp de iluminat LPO72-1x36	buc	1,0000
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0700
32		Corp de iluminat LPO72-1x18	buc	7,0000
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Corp de iluminat "Iesire")	100 buc	0,0100
34		Corp de iluminat "Iesire"	buc	1,0000
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0500
36	pret	Corp iluminat Rotund E-27	buc	5,0000
37		Lampa luminiscenta LB-18	buc	235,0000
38		Lampa luminiscenta LB-36	buc	15,0000
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (U=220V IP20)	100 buc	0,3500
40		Priza U=220V IP20	buc	35,0000
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator IP54)	100 buc	0,3000
42		Intrerupator cu o clapa IP54	buc	30,0000
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerupator IP20)	100 buc	0,0800
44		Intrerupator cu 2 clape IP20	buc	8,0000
45		Cutie de ramificatie U-196	buc	100,0000
46		Cutie de ramificatie IP 54	buc	90,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Intrerupator VA47-29/1/B-3A	buc	1,0000
48		Panou pentru automate IIPB-36	buc	1,0000
49		Automat diferential AD12/2/16/30	buc	3,0000
50		Automat diferential AD12/2/10/10	buc	2,0000

1	2	3	4	5
51		Intreupator VA47-29/1/C10A	buc	1,0000
52		Шина РЕ и N	buc	3,0000
53		Intreupator de sarcina VN 32-3P-63A	buc	1,0000
54		Intreupator VA47-29/1/B10	buc	6,0000
55		Demaror magnetic PMA-0247	buc	3,0000

