

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Alunis r.Riscani

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Alunis r.Riscani

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la Gradinita de copii s.Alunis r.Riscani

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	106,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,30
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	106,40
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	106,40
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	7,10
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura) ,Beton C12/15	m3	4,05
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A-I D 6 mm)	kg	56,05
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente	kg	228,74

1	2	3	4	5
		structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A-III D 12 mm)		
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,70
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancore A -I D 12 mm L=450mm , 76,00 un)	kg	15,92
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,55
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,41
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,96
14	CE30B	Așteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (120x30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	192,20
15	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,56
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si aștereli pe ferme.	100m2	0,56
17	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	292,20
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , LK-20	m2	292,20
19	CE30A	Așteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu	m2	13,24

1	2	3	4	5
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(asteriala stresinei 60x30 mm)		
20	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,37
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,37
22	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (stresina, tabla protejata anticoroziv LS-8)	m2	36,86
23	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla D 125 mm (Capat jgheab - 4 un, piesa racordare jgheab-burlan - 7 un, cot jgheab - 0 un)	m	27,00
24	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla D 100 mm (Element de inchidere la capat jgheab - 0 un, cot de jgheab-burlan-7 un,cot de capat la burlan - 7 un,pilnii - 7 un)	m	10,00

Primar

I.Vacariuc