

OBIECȚII

pe oferta prezentată pentru verificarea

după desfășurarea Licităției Publice

Obiectivul : Reparația capitală a sediului Direcției Asistență Socială sect. Buiucani din str. Alba Iulia nr 5/1

Pentru verificarea este prezentată oferta de SRL „DSI Construct Grup” cu suma **1466843.56 lei fără TVA. Costul ofertei este redus cu 20.93 %.**

SRL „DSI Construct Grup”

Descrierea despre oferta prezentată:

Formularele nr. 7, 5, 3 nu sunt întocmite conform Formulelor nr 1 pentru fiecare deviz separat.

Forma de prezentare a ofertei nu corespunde cu CP L.01.01.2012 (pag. 21, Formular nr. 1A), în colonițele nr. 6 și 7 a devizelor lipsesc cheltuieli „inclusiv salariul”

Este propus salariul tarifar foarte redus pentru volumuri mari de manopera și anume 20,00 lei/h-om, 30,92 lei/h-om.

Obiectii sunt următoarele:

Deviz local nr. 2-1-1 Lucrări de reparație

1. Pct. 62: IzF01B Amorsarea suprafeților cu mastică „Flexibat” – 144,20 m² .Norma pentru mastică **2,80 kg/m²**, ofertantul propune mastică Flexibat cu **0,30 kg/m²**.

Deviz local nr. 2-1-2 Apeduct și canalizare

2. Pct. 102: SB11C Piesa de legătură d110 - **Clapeta tur-retur pentru rețea de canalizare – 2 buc.** Ofertantul propune **ramificația dublă**

Deviz local nr. 2-1-3 Încălzire și ventilația

3. Pct. 120: IC36D Țeava PPR FIDER BASALT d40x5,5 mm – 78,0 m. Ofertantul propune țeava din polietilena sau polipropilenă d40 mm
4. Pct. 121: IC36A Țeava PPR FIDER BASALT d20 mm – 74,0 m. Ofertantul propune țeava din polietilena sau polipropilenă d20 mm
5. Pct. 132: ID01A Robinet de trecere cu sfera d20 – 63,0 buc. Ofertantul propune robinet cu dublu reglaj
6. Pct. 134: Brățara pentru fixarea conductelor prin dibluri până la 1” – 112 buc. Nu este indicat diametrul brățarilor.

7. Pct. 135: Brățara pentru fixarea conductelor prin dibluri până la 1 1/4"-2" – 133 buc. Nu este indicat diametrul brățarilor.
8. Pct. 136: Forarea găurilor în ziduri cu d=250 mm. În oferta prezentată manopera corespunde cu D=250 mm, dar materiale și utilaje de construcții sunt prevăzute pentru găuri cu D=190 mm.
9. Pct. 139: VA05A Montarea tubului de ventilație din țeava PVC d110 mm – 17,20 m. Ofertantul propune canal de ventilație din ALP.
10. Pct. 140: SB09E Piesa de legătură din material plastic d110 mm – coturi – 4 buc. Ofertantul propune cot, mufa, dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație, reducție
11. Pct. 141: SB09E Piesa de legătură din material plastic d110 mm – căciula la țeava de ventilație – 4 buc. Ofertantul propune cot, mufa, dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație, reducție

Deviz local 2-1-4 Lucrări electrice

1. Pct. 164: Automat **VA 47-29 2P 16A „C”** – 24 buc. Ofertantul propune **VA 47-29 2 P 25A „C”**.
2. În oferta sunt incluse materiale și utilaje care nu sunt necesare pentru lucrări electrice interioare clei BMK, electrozi, sârma din oțel, sfoara de hârtie, ațe de cusut, lac de electroizolație, construcții din oțel individuale, vaselina tehnică Suma totală cu TVA - **10069,51**, utilaje de construcții pct. 1-5, 8, 53, 62. Suma totală cu TVA constituie **5205,97 lei. Total resurse nefolosite cu suma de 15275,48 lei.**

23.10.2019